

## Zakres rzeczowy wykonania i montażu kolejnych 10 rzeźb smoków

Zakresem realizacji bieżącego zadania objęto dziesięciu kolejnych rzeźb Smoków w czterech dzielnicach : I, II, VII i XIII.

W odniesieniu do kompletu zatwierdzonej dokumentacji projektowej ZDMK zleci wykonanie granitowych postumentów z uzyskaniem metodami kamieniarskimi faktury płaszczyzn w półmacie, wklejenie w granitowe postumenty na systemowych kotwach nierdzewnych z montażem w gruncie w zadeklarowanych lokalizacjach.

Do zamontowania przewiduje się rzeźby :

- w Dzielnicy **I Śródmieście** :

\* Smok z atrybutem z literą "K", Most J. Piłsudskiego ul. Rybaki, Dz. nr 75, obr. 216, jedn. ewid. Śródmieście

\* Smok sportowiec; Skwer Z. Brzezińskiego ul. J. Piłsudskiego, Dz. nr 134/3, obr. 145, jedn. ewid. Śródmieście

\* Smok z metrem; Parafia św. Mikołaja ul. M. Kopernika, Dz. nr 153/5, obr. 2, jedn. ewid. Śródmieście

- w Dzielnicy **II Śródmieście** :

\* Smok lekarz; ul. M. Kopernika, Dz. nr 30/2, obr. 51, jedn. ewid. Śródmieście

\* Smok fotograf; Muzeum fotografii, ul. Rakowicka 22 A, Dz. nr 219/6, obr. 8 ewid. Śródmieście

\* Smok żołnierz CK; Rondo Mogiłskie, Dz. nr 604/1, obr. 5, jedn. ewid. Śródmieście

\* Smok astronom; ul. M. Kopernika, Dz. nr 38, obr. 53, jedn. ewid. Śródmieście

- w Dzielnicy **VII Krowodrza** :

\* Smok lajkonik; ul. T. Kościuszki, Dz. nr 373/9, obr. 14, jedn. ewid. Krowodrza

\* Smok Emausowy; ul. T. Kościuszki, Dz. nr 293/7, obr. 13, jedn. ewid. Krowodrza

- w Dzielnicy **XIII Podgórze** :

\* Smok romantyk; Kładka o. L. Bernatka ul. Nadwiślańska, Dz. nr 529/2, obr. 13, jedn. ewid. Podgórze

Rzeźby smoków, przekazywane do ZDMK przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odlewane z podstawami o różnych kształtach i wymiarach, stanowią komplet umożliwiający systemowy montaż odpowiadający wskazaniu Projektanta w dokumentacji projektowej.

Projekt wykonawczy przewiduje użycie do montażu tulejek gwintowanych jako przedłużenie nierdzewnych prętów gwintowanych śr. 12 mm, które zostaną systemowo wklejone w uprzednio wywierconych otworach średnicy 14-16mm do kamieniarsko przygotowanych granitowych postumentów. Projekt wskazuje na konieczność użycia elementów łączących (tuleje i kotwy) w wykonaniu ze stali nierdzewnej HAS-U, w klasie A4.

Przed montażem rzeźb smoków należy każdorazowo sprawdzić i zweryfikować z natury wymiary postumentów granitowych w odniesieniu do wymiarów podstaw smoków. Wymiary podstaw odlewów nie są projektowo powtarzalne z racji rzeźbiarskiego wykonania figur smoków co wymaga od Wykonawcy szczególnej dokładności wykończenia granitowych postumentów.

Prostopadłościennie postumenty granitowe z fazowanymi krawędziami mają zostać szlifowane w półmat co umożliwić ma łatwość utrzymania w czystości po wkopaniu na około 45cm wysokości postumentów trwale w grunt. Wkopanie w grunt z odsłonięciem 15cm wysokości postumentu oraz jego masa mają zabezpieczyć rzeźby przed próbami kradzieży lub wandalizmu.