

Znak sprawy: ZP.271.13.2023

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: „Wykonanie drenażu, kanalizacji deszczowej oraz izolacji ścian fundamentowych w obrębie budynku PSP Nr 6 w Boguszowie - Gorcach”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) dalej Pzp, udziela odpowiedzi na pytania.

Pytania nr 1 i 2

1. W przedmiarze robót dotyczącym robót budowlanych związanych z ułożeniem kostki betonowej brak pozycji korytowanie i wywóz ziemi pod warstwy konstrukcyjne chodnika. Powierzchnia chodnika 355,20 m², a grubość warstw konstrukcyjnych 15 cm stabilizacja oraz 30 cm podbudowa z kruszywa. Ilość ziemi do korytowania i wywózki wynosi 160 m³. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar o w/w czynności.
2. Czy kostka pochodząca z rozbiórki, która nie będzie ponownie wbudowana ma pozostać na placu budowy czy Zamawiający wskaże miejsce jej wywozu. Ilość do wywozu to ok. 60 T.

Odp. na pytanie nr 1

Należy mieć na uwadze, iż część nawierzchni zostanie wykonana (w tym odtworzona) w miejscu wykonania wykopów na potrzeby robót instalacyjnych. Na tych odcinkach nie będzie wykonywane dodatkowe korytowanie. W ofercie należy uwzględnić niezbędne korytowanie oraz wywóz i utylizację ziemi.

Zgodnie z załączonym projektem umowy wynagrodzenie wykonawcy będzie ryczałtowe. Ofertę należy przygotować przede wszystkim w oparciu o załączoną dokumentację projektową, a dołączony do postępowania przedmiar należy traktować wyłącznie jako dokument pomocniczy w wycenie zakresu inwestycji. Zamawiający nie wprowadza zmian w załączonym przedmiarze.

Odp. na pytanie nr 2

Zgodnie z opisem technicznym po przeprowadzonych robotach należy odtworzyć stan istniejący nawierzchni z kostki betonowej rozbiórkowej w obrębie elewacji tylnej oraz wykonać nową nawierzchnię z nowej kostki betonowej gr. 8 cm wzdłuż elewacji bocznych (od budynku do muru oporowego) oraz w obrębie schodów przy elewacji frontowej. Należy zatem wykorzystać kostkę rozbiórkową (która aktualnie jest ułożona w obrębie elewacji tylnej) do odtworzenia nawierzchni. Materiał z rozbiórki nawierzchni przy elewacjach bocznych (głównie płyty betonowe) należy wywieźć oraz zutylizować.

W przedmiarze założono wykorzystanie 80% kostki rozbiórkowej oraz 20% kostki nowej na odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w obrębie elewacji tylnej.

Wzdłuż elewacji bocznych (od budynku do muru oporowego) oraz w obrębie schodów przy elewacji frontowej przewidziano 100% nawierzchni do wymiany (100% nowej kostki).

Zgodnie z załączonym projektem umowy wynagrodzenie wykonawcy będzie ryczałtowe. Ofertę należy przygotować przede wszystkim w oparciu o załączoną dokumentację projektową, a dołączony do postępowania przedmiar należy traktować wyłącznie jako dokument pomocniczy w wycenie zakresu inwestycji. Zamawiający nie wprowadza zmian w załączonym przedmiarze.

Pytanie nr 3

W przedmiarze robót dotyczącym robót ziemnych kanalizacji deszczowej w poz. 24 odcinek Skd14 – Skd15, ilość robót występuje z minusem. Ilość zmniejszonych robót ziemnych wynosi 49,12 m³. Konsekwencją tego jest zmniejszona ilość robót związanych z wywozem ziemi poz.27 i kosztem utylizacji poz. 28.

Czy jest to omyłka pisarska i czy Zamawiający poprawi przedmiar w tych pozycjach.

Odp. na pytanie nr 3

Wskazany w poz. 24 „-” przy odcinku „Skd14-Skd15” należy traktować jako oczywistą omyłkę.

Tym samym prawidłowe wartości wynoszą:

- w poz. 24: 151,99 m³,

- w poz. 25: 38,00 m³,

- w poz. 26: 102,31 m³.

Powyższa zmiana nie wpływa na wartość w poz. 27 oraz 28.

Ofertę należy przygotować przede wszystkim w oparciu o załączoną dokumentację projektową, a dołączony do postępowania przedmiar należy traktować wyłącznie jako dokument pomocniczy w wycenie zakresu inwestycji. Zamawiający wprowadza ww. zmiany w załączonym przedmiarze.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji załącznika pomocniczego do SWZ – przedmiaru robót. Zapisy przedmiaru robót otrzymują (w pozycjach przywołanych w odpowiedzi nr 3) brzmienie zgodne z udzieloną powyżej odpowiedzią na pytanie nr 3.

Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc

Sylwia Dąbrowska