

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POKOJE ZABIARNIA			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	5.84*6.06	m ²	35.390	
				RAZEM	35.390
2	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.1	1104-01	zatarte na ostro Krotność = 3 35.39	m ²	35.390	
				RAZEM	35.390
3	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach	m ²		
d.1	0206-03	na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 5.84*6.06	m ²	35.390	
				RAZEM	35.390
4	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na	m ²		
d.1	0204-07	zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm 2*3*(5.84+6.06)	m ²	71.400	
				RAZEM	71.400
5	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-	m ²		
d.1	0101-02	towanie podłoża pod kleje cementowe 2*3*(5.84+6.06)	m ²	71.400	
				RAZEM	71.400
6	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-	m ²		
d.1	2003-08	jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 75-01 5.84*3	m ²	17.520	
				RAZEM	17.520
7	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
d.1	2701-01	5.84*6.06	m ²	35.390	
				RAZEM	35.390
8	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów pre-	m ²		
d.1	0815-03	fabrykowanych i betonowych wylewanych 36.38	m ²	36.380	
				RAZEM	36.380
9	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.1	1510-03	łoży gipsowych z gruntowaniem 36.38	m ²	36.380	
				RAZEM	36.380
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome 36.38	m ²	36.380	
				RAZEM	36.380
11	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych wahadłowych oszklonych na budowie(drzwi dosta-	m ²		
d.1	1024-09	wa inwestora) 1.2*2.1	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
12	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o	m ²		
d.1	1022-08	pow. do 1.5 m2 2*0.6*1.2	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
13	KNNR-W 3	Wymiana drzwi .Wstawienie nowych drzwi pływiniowych(ościeżnica + skrzydło	m ²		
d.1	0702-04	klamka 1zamek patentowy)) 2.1*0.9	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
14	KNR-W 2-02	Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-	m ²		
d.1	2004-02	czych jednowarstwowo 75-01 2.6*(1.5+0.6)	m ²	5.460	
				RAZEM	5.460
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyżniowymi na odległość	m ³		
d.1	0108-09	do 1 km 1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000