

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu budynku nr 3 zlokalizowanego na terenie 35 drop w Skwierzynie.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stan istniejący budynku nr 3.

Budynek sztabowy nr 3, o trzech kondygnacjach nadziemnych z użytkowym poddaszem, wybudowany został w roku 1938r. Przedmiotowy budynek położony jest przy ul. 61 Brygady 1, 66-440 Skwierzyna na działce nr 345/22 w obrębie ewidencyjnym nr 2 Skwierzyna, Gmina Skwierzyna, Powiat Międzyrzecki, Województwo Lubuskie.

Budynek posiada dwie klatki schodowe, podpiwniczony, ściany murowane z cegły pełnej, stropy pomiędzy piętrami stalowo-ceramiczne, strop pomiędzy poddaszem a strychem drewniany. Dach stromy, dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kleszczowo - płatwiowej kryty dachówką karpiovką w koronkę. W dachu lukarny jednospadowe doświetlające niższy, użytkowy poziom poddasza. Boki lukarny opierzone blachą i obudowane deskami pionowo. Nad klatkami schodowymi lukarny dwuspadowe z trójkątnymi szczytami. W połaci okna dachowe, kominki wentylacyjne i dachówki szklane doświetlające poddasze nieużytkowe. Na stropie i dachu zamontowane anteny radiowe z odciągami stalowymi montowanymi do ścian budynku i krokwi więźby dachowej, kominy murowane z cegły.

Budynek wyposażony jest w instalacje:

- elektryczną: oświetlenia, gniazd wtykowych i niskoprądowe,
- centralnego ogrzewania z istniejącej zewnętrznej kotłowni,
- zimnej i ciepłej wody użytkowej,
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej.

DANE TECHNICZNE BUDYNKU:

- Powierzchnia zabudowy	2222,0 m ²
- Liczba kondygnacji	3
- Wysokość kondygnacji	3,20m
- Długość	105m
- Szerokość	16,4m
- Wysokość w kalenicy	17,88m
- Powierzchnia użytkowa	8206,31m ²
- Kubatura	23957,55m ³

Potrzeby i wymagania.

Zakres robót budowlanych obejmuje remont dachu oraz remont poddasza użytkowego. Funkcja obiektu nie zmieni się na skutek planowanego remontu. Zmianom ulegnie jedynie wewnętrzny układ funkcjonalny pomieszczeń poddasza dostosowany do potrzeb użytkownika.

Roboty budowlane mają na celu dostosowanie obiektu do wymagań wynikających z obowiązujących warunków technicznych, z przepisów prawa budowlanego, przepisów ochrony środowiska, bhp, ppoż. i innych przepisów szczególnych dotyczących tego typu obiektów.

2.1. Zakres przedmiotu zamówienia

Zakresy robót przedstawiono w załączonych dokumentacjach i obejmuje między innymi:

A) Roboty budowlane

1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe:

- demontaż pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w koronkę wraz z łączeniem dachu,
- demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- rozbiórka murowanego komina z cegły ponad pokryciem dachowym,
- demontaż obudów lukarn z desek, demontaż uszkodzonych el. drewnianych lukarn,
- demontaż uszkodzonych el. konstrukcyjnych więźby dachowej,
- demontaż obicia wewnętrznego więźby dachowej z supremy na deskowaniu wraz z tynkiem,
- demontaż futryn i skrzydeł drzwi drewnianych ,
- demontaż futryn i skrzydeł drzwi stalowych,
- rozbiórka przegród murowanych z cegły ,
- rozbiórka przegród lekkich z płyt G-K, płyt wiórowych, boazerii ,
- skucie odparzonych tynków,
- demontaż okien drewnianych na poddaszu,
- demontaż krat okiennych,
- demontaż instalacji elektrycznej , instalacji odgromowej,
- wywóz i utylizacja śmieci, drewna i gruzu,

2) Roboty montażowe budowlane:

- wymiana pojedynczych elementów więźby dachowej wraz z impregnacją,
- impregnacja więźby dachowej,
- montaż folii paroprzepuszczalnej wraz z łączeniem dachu pod dachówkę karpiówkę w koronkę,
- montaż pokrycia dachowego z dachówki karpiówki,
- obudowa lukarn płytą OSB-3, mocowanie boazerii, papy izolacyjnej,
- montaż kominków wentylacyjnych, odpowietrzników instalacji kanalizacyjnej,
- montaż okien wyłazowych, ław kominiarskich, płotków śniegowych,
- montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- przemurowanie istniejącego komina cegłą klinkierową,
- ocieplenie więźby dachowej na kondygnacji poddasza wełną mineralną gr. 15cm,
- wykonanie izolacji paroszczelnej pomieszczeń poddasza,
- wykonać pokrycie wewnętrzne więźby dachowej płytami włóknowo-gipsowych gr 12mm na ruszcie stalowym,
- wykonać sufity powieszzone z płyt GKF (ognioodpornych) na ruszcie stalowym z profili cd60 i ud27 , ułożyć na ruszcie wełnę mineralną gr. 10cm, przykleić do rusztu folie paroszczelną,
- zamurowanie istniejących otworów drzwiowych,
- montaż ścianek działowych z płyt kartonowo - gipsowych GKF z wypełnieniem wełną mineralną na ruszcie stalowym,
- wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach w miejscach tynków skutych i odparzonych,
- wykonanie lamperii olejnych do wys. 1,6m , 1,8m
- montaż drzwi wewnętrznych stalowych,
- montaż drzwi wewnętrznych stalowych EI30,
- montaż okien z PCV,
- gruntowanie i malowanie sufitów i ścian powyżej lamperii farbami emulsyjnymi,
- ułożenie cokoliczków z gresu szklwionego,

- likwidacja pęknięć, szlifowanie , czyszczenie i malowanie posadzek poddasza farbą na bazie żywicy alkidowo-uretanowej, ułożenie cokolików z gresu szklwionego,
- ułożenie okładziny podłogowej z płytek z gresu szklwionego 60x30cm w pomieszczeniu toalety wraz z cokolikiem,
- ułożenie płytek ściennych o wymiarach 60x30 w pomieszczeniu do wysokości 2,1m,
- wykonanie izolacji z folii w płynie na podłogach i ścianach pomieszczeń sanitarnych,
- montaż luster w przebieralni i w toalecie,
- wiercenie otworów w stropie drewnianym dla otworów wentylacyjnych, montaż przewodów wentylacyjnych ,montaż kratki wentylacyjnych, anemostatów,
- montaż przegród sanitarnych w przebieralniach,
- montaż kanałów wentylacyjnych z rur „spiro” w istniejących kominach murowanych na strychu , zakończenie kominów kominkiem wentylacyjnym

3) Roboty montażowe sanitarne:

- instalacja centralnego ogrzewania w zakresie demontażu „ leżaka zasilającego” na strychu oraz odtworzenie „leżaka zasilającego” na poziomie poddasza użytkowego wraz z montażem 21 punktów grzewczych z pełną armaturą odcinającą z podłączeniem się do istniejących pionów grzewczych wraz z montażem powrotów z punktów grzewczych zamontowanych na poddaszu użytkowym w skazanych miejscach na rysunkach . Wyprowadzenie pionu kanalizacyjnego ponad dach na poziomie strychu

4) Roboty montażowe elektryczne:

- montaż podrozdzielni na poddaszu,
- montaż instalacji elektrycznej gniazd,
- montaż instalacji oświetlenia awaryjnego,
- montaż instalacji oświetlenia wewnętrznego,
- montaż instalacji odgromowej

3. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Szczegółowy opis robót określony jest w dokumentacji projektowej, formularzach cenowych i STWiOR, dołączonych do postępowania, z którymi Wykonawca powinien zapoznać się przed złożeniem oferty.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, dokumentacją projektową, formularzami cenowymi (**obmiar w formularzach cenowych należy traktować do wyceny robót, jako materiał pomocniczy, a nie zasadniczy**), ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.
- 3) Wydzielenie placu robót, miejsce składowania materiałów budowlanych oraz godziny pracy wykonawcy zostaną ustalone w dniu przekazania placu robót;
- 4) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni wejście na teren robót i sposób prowadzenia robót z Pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych Jednostki Wojskowej na terenie której będzie realizował roboty;
- 5) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót pod nadzorem kierownika budowy.
- 6) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy wypełnionych formularzy cenowych stanowiących podstawę rozliczenia wykonanych robót. Roboty rozbiórkowe w formularzu nie mogą przekraczać wartości 9% całości wykonywanych robót.
- 7) **Ewentualne zmiany materiałów i urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej na materiały i urządzenia innych producentów (ale o równoważnych parametrach) Wykonawca zgłasza na**

etapie składania oferty załączając wykaz materiałów lub urządzeń równoważnych (wykaz sporządzić w porównaniu z materiałami lub/i urządzeniami projektowanymi), kart katalogowych lub innych dokumentów potwierdzających parametry techniczne równoważnych materiałów lub urządzeń. Niezłożenie wraz z ofertą wykazu rozwiązań równoważnych oznacza, że Wykonawca będzie realizował zamówienie z materiałów przyjętych przez projektanta w dokumentacji technicznej.

- 8) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji odbiorowej, powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach.
- 9) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że użyte materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w przepisach szczególnych (certyfikaty, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, DTR, aprobaty techniczne, instrukcje obsługi itp.). Ww. dokumenty należy przedłożyć w 2 egz. i przekazać Zamawiającemu najpóźniej w terminie **minimum 14 dni** przed upływem terminu zakończenia robót. Na żądanie Inspektora nadzoru dokumenty potwierdzające właściwości użytych materiałów należy okazywać przed ich wbudowaniem.
- 10) Wykonawca ma obowiązek posiadać własny kontener na wytworzone odpady budowlane. Regularne opróżnianie kontenera należy do obowiązków Wykonawcy;
- 11) Wykonawca zobowiązuje się złożyć materiały z rozbiórki i demontażu w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Uprzątnięcie tych materiałów z placu robót wraz z transportem do miejsca wskazanego należy do obowiązku Wykonawcy. Transport materiałów z demontażu Wykonawca zrealizuje własnymi siłami, własnym transportem i na własny koszt;
- 12) Dla materiałów pochodzących z rozbiórki i demontażu Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru) sporządzi protokół z odzysku, w którym będzie opis stanu technicznego danego materiału z jego przeznaczeniem do utylizacji lub do przekazania do magazynu;
- 13) Materiały zaklasyfikowane jako zdatne do ponownego wykorzystania (zgodnie z opisem w ww. protokole) Wykonawca dostarczy na swój koszt do magazynu SOI (Sekcja Obsługi Infrastruktury) Skwierzyna.
- 14) Materiały zaklasyfikowane jako niezdatne do ponownego wykorzystania i zakwalifikowane do utylizacji (zgodnie z opisem w protokole) m.in. grunt, gruz, i inne odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac budowlanych Wykonawca przekaże na własny koszt do utylizacji;
- 15) Podstawą do zapłaty Wykonawcy za rozbiórki i demontaże będzie dostarczenie dla Zamawiającego oryginału dokumentu potwierdzającego przekazanie materiałów na stan magazynowy administratora nieruchomości (potwierdzenie przyjęcia materiałów) lub potwierdzenie (kartę) przekazania odpadu do utylizacji.

3.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w taki sposób, aby spełniał wymagania zawarte w:

- 1) dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
- 2) polskich normach i innych przepisach dotyczących wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych bezpośrednio związanych z przedmiotem zamówienia.

4. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

- 1) Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z przestrzeganiem przepisów bhp dla tego rodzaju robót oraz pod nadzorem osoby uprawnionej, a także w taki sposób, aby nie naruszały interesu osób trzecich.
- 2) Przed rozpoczęciem robót pracownicy zostaną przeszkoleni przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz Komendanta ochrony, w celu zapoznania się z zasadami poruszania się po terenie jednostki wojskowej.

- 3) W miejscach realizowania zadania zabrania się bez zgody Dowódcy Jednostki Wojskowej używania bezzałogowych statków powietrznych typu „DRON”, telefonów komórkowych, urządzeń do nagrywania dźwięku lub obrazu oraz innych środków łączności i urządzeń.
- 4) Wykonawca jest zobowiązany do wygradzenia terenu, który został mu wskazany podczas przekazania terenu robót, elementami trwałymi jak np. panele pełne, panele siatkowe, siatka, itp.
- 5) Na czas wykonywania robót budowlanych, pracownicy realizujący roboty, muszą być wyposażeni w ubrania robocze identyfikujące firmę Wykonawcy np. koszulki, kamizelki, bluzy z trwałym oznakowaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSTĘPU NA TEREN JEDNOSTKI WOJSKOWEJ:

UWAGA! *Brak zgody w formie pozwolenia na wejście (wjazd) na teren jednostki skutkowało będzie nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych, przy czym nie może to być traktowane, jako utrudnianie realizacji zamówienia przez Zamawiającego.*

1) Zapisy dotyczące wstępu na teren jednostki wojskowej:

- a) Wykonawca / Podwykonawca przed rozpoczęciem realizacji robót zwróci się do Szefa RZI Zielona Góra o skierowanie wniosku do Dowódcy JW 3949 o wydanie zezwolenia na wejście (wjazd) określonych osób (pracowników) i pojazdów realizujących zamówienie przedkładając listę osób podając:
 - imię i nazwisko,
 - pesel,
 - nr dokumentu tożsamości
 - rodzaj pojazdu, markę
 - nr rejestracyjny.

W przypadku zmian osobowych należy, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem uaktualnić wykaz pracowników.

- b) Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad normujących wstęp na tereny chronione (zamknięte) osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.
- c) Brak dopełnienia powyższych formalności skutkowało będzie nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych, przy czym nie może to być traktowane, jako utrudnianie realizacji zamówienia przez Zamawiającego.
- d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dopuszczenia do wykonywania usługi osób wyznaczonych przez wykonawcę, w szczególności karanych i przeciw którym toczy się postępowanie karne.
- e) Na teren kompleksu nie mogą wjeżdżać pojazdy posiadające zagraniczne numery rejestracyjne oraz nieuczestniczące w wykonywaniu usługi.

6. ZASADY POSTĘPOWANIA Z PRACOWNIKAMI NIEBĘDĄCYMI OBYWATELAMI NARODOWOŚCI POLSKIEJ:

- a) Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad normujących wstęp na tereny chronione (zamknięte) osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.
- b) Wykonawca / Podwykonawca, który będzie realizował przedmiot zamówienia na terenie jednostki wojskowej, a do tego zadania będzie korzystał z pracowników niebędącymi obywatelami narodowości polskiej (cudzoziemców), jest zobowiązany spełniać wymagania zawarte w:
 - Ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U.2020.35t.j.);

- Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2021.1100t.j.);
 - Ustawie z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.2021.1697t.j.);
 - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U.2017.2345);
 - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U.2019.154.t.j.);
 - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U.2018.2273t.j.);
- c) W przypadku nie spełnienia warunków zawartych w powyższych dokumentach, realizacja zadania przez Wykonawcę będzie możliwa wyłącznie przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie.
- d) Wejście (wjazd) cudzoziemców do obiektów wojskowych może odbywać się wyłącznie na podstawie jednorazowych pozwoleń wydanych na zasadach określonych w decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r. poz. 177).
- e) W celu wydania jednorazowego pozwolenia wykonawca / podwykonawca w terminie min. 30 dni przed planowanym wejściem cudzoziemców, zobowiązany jest do podania dla zamawiającego danych personalnych tych osób:
- imię i nazwisko,
 - data urodzenia,
 - numer paszportu,
 - państwo,
 - uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych - tylko, gdy takie uprawnienia będą wymagane.
- f) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przez cudzoziemców składa w terminie min. 30 dni przed planowanym ich wejściem stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków dopuszczających realizację przedsięwzięcia przez zatrudnionych u siebie cudzoziemców (dotyczy również podwykonawców - wzór oświadczenia - załącznik Nr 1a).
- g) Złożenia oświadczenia za zatrudnionych pracowników o przestrzeganiu przez nich wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach jednostek organizacyjnych MON (wzór oświadczenia - załącznik Nr 1b).
- h) Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi zasad przebywania na terenach jednostek organizacyjnych MON oraz ich bezwzględnego przestrzegania.
- i) Złożenie oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane, jako nieprzestrzeganie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy cudzoziemców jest otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym wykazem osób), do wstępu na teren administrowany przez jednostkę wojskową, wydanego na zasadach określonych w rozdziale 6 decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021r. poz. 177).

- j) Przez pracowników w rozumieniu niniejszych zasad rozumie się także osoby nie będące pracownikami, przy pomocy, których Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizują zamówienie. Natomiast przez zatrudnienie rozumie się także wykonywanie czynności na podstawie stosunku prawnego wynikającego z prawa cywilnego.

7. WYMAGANIA DLA WYKONAWCY DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ:

- a) Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych, w szczególności:
- roboty malarskie, posadzkarskie, okładzinowe,
 - roboty dekarские,
 - montaż instalacji sanitarnych
 - montaż instalacji elektrycznej,
- wykonywane były przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – do CEIDG. Kodeks pracy (Dz.U z 2018r. poz. 917 z późn. zm..), o ile nie są wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzone działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących robotami, wykonujących usługi transportowe i sprzętowe.
- b) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
- c) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu w terminie do dnia przekazania terenu robót i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział w realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
- d) Lista osób zatrudnionych na umowę o pracę biorących udział w realizacji zamówienia musi zawierać pełny skład pracowników z określeniem pełnionych przez nich funkcji i wskazaniem okresu obowiązywania umowy.
- e) Zamawiającemu przysługuje prawo do:
- a) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 - b) przeprowadzenia wrywkowych kontroli w zakresie wykonywania robót przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę/Podwykonawcę na miejscu wykonywania zamówienia,
 - c) stosowania kar porządkowych w odniesieniu do Wykonawcy zlecającego wykonanie robót osobom niezatrudnionym na podstawie umowy o pracę, w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- f) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

8. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT.

- a) Zamawiający **przewiduje** udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót, **zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych**, jak w zamówieniu podstawowym, na zasadach określonych w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości nie większej niż 100 000,00 zł brutto w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, pod warunkiem posiadania środków w planie finansowym na ich wykonanie.

- b) Zakres prac dla zamówienia podobnego może dotyczyć robót stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego, ale także prac zbliżonych do nich charakterem (np. roboty ogólnobudowlane i/lub instalacyjne wykonywane w innym standardzie niż roboty instalacyjne objęte zamówieniem podstawowym) czy też prac tego samego rodzaju, ale wykonywanych w innej technologii.
- c) Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające złożone oświadczenie w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
- d) Warunki umowne będą analogiczne do warunków zawartych we wzorze umowy zamówienia podstawowego.

ZAŁĄCZNIKI

Zał. nr 1a - oświadczenie o spełnieniu warunków dopuszczających realizację przedsięwzięcia przez zatrudnionych u siebie cudzoziemców;

Zał. nr 1b - oświadczenie za zatrudnionych pracowników o przestrzeganiu przez nich wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach jednostek organizacyjnych MON;

Zał. nr 2 - dokumentacja zdjęciowa

Zał. nr 3 - dokumentacja techniczna:

- 1) Rysunki wykonawcze – branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna