

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 894 w m. Kaliszkowice Kaliskie

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.wraz z wskazaniem granic pasa drogowego i inwentaryzacja powykonawczą	km	1.472		
2	KNNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m2	5000.000		
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	5628.300		
4	KNNR 1 0213-01	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III na podłączeniu do dr pow.	m3	42.077		
5	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 18 cm	m2	5876.280		
6	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5gr. 5cm	m2	5876.280		
7	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2	5287.480		
8	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) z AC 16W	m2	0.000		
9	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	0.000		
10	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6cm (warstwa ścieralna) z AC 11S	m2	5287.480		
11	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2283.000		
12	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 15 cm	m2	2283.000		
13	KNNR 1 0202-03	Ukop gruntu na nasyp Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowyład.	m3	375.360		
14	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m3	375.360		
15	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm	m	1756.000		
16	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 80 cm	szt	2.000		
17	KNNR 1 0209-02	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III	m3	14.400		
18	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm dwuściankowe oSN 8kN	m	18.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m3	14.400		
20	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 40 cm	szt	4.000		
21	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	0.300		
22	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowane 2"	szt.	5.000		
23	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 D-1 szt 2 A-7szt1, d-42/D-43 szt 2	szt.	5.000		
24	KNNR 6 1302-03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m	135.000		
25	KNNR 6 0703-02	Barьеры ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg	m	36.000		
26	KNNR 1 0514-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi Meba	m2	12.000		
27	KNR 2-19 0119-01	Rury ochronne o śr.nom. wg wymagania właściciela sieci	m	14.000		
28	kal wł	Nadzór Gen Gaz	szt	1.000		
29	kal wł	Nadzór Orange	szt	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: