Konstrukcja studni SK-2

skala 1:20



Studnia rewizyjna fi=1200



Studzienka deszczowa betonowa z wpustem ulicznym D400



Szczegół zasypki kanału deszczowego

skala 1:50



a. granica wykopu
b. obsypka piaskowa
c. grunt niewysadzinowy na zasypkę
d. pomarańczowa folia oznacznikowa
e. kanał technologiczny uliczny



konstrukcja drogi
zasypka podbudową z odzysku
zasypka z piasku średniego 0/2 gr 20cm
rura PP zgodnie z PZT
podsypka z piasku średniego 0/2 gr 10cm

usytuowanie kanału zgodnie z PZT oraz przekrojami poprzecznymi

skala 1:50



Uwaga!!

1. Kręgi betonowe z betonu B-45 wodoszczelnego W8 nasiąkliwego poniżej 4% mrozoodpornego F-50 łączonego na uszczelkę gumową
2. W agresywnym środowisku gruntowo-wodnym należy wykonać izolację antykorozyjną zewnętrznych powierzchni studni
3. Wymiary Dz1, Dz2, Dz3, Dz4 - wg profilu podłużnego kolektora
4. W przypadku włączenia na studnię dwóch przyłączy z jednej strony zastosować przed studnią trójnik skośny
5. W przypadku włączenia na studnię przyłącza kanału poniżej wysokości 0,40m wejście lokalizować bezpośrednio nad półką (kaskada)

Grupa Inżynierska
PROTUS DESIGN & CONSTRUCTION
Jacek Malmur
42-200 Częstochowa, Sowia 7
tel 668 948 319

Inwestor:	Gmina Rudniki, 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A			Studium: PZT
Budowla:	**Przebudowa drogi gminnej nr 101036 O Nowy Bugaj - gr. województwa śląskiego**			Data: 11.2021
				Skala: 1 : 50
Nazwa rysunku:	Przekroje konstrukcyjny typowy			Nr Rys: 5.4
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność:	Nr Uprawnień:	Podpis:
Projektant:	Jacek Malmur	drogowa	SLK/5917/PBD/15	
Opracował:	Adam Pokrzywiec	----------	----------	
Projektant:	Katarzyna Dudek-Mrowiec	sanitarna	**SLK/0714/POOS/05**	
Projektant:	Elżbieta Perzyńska	telekomunikacyjna	332/K1/74	