

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa ekranów akustycznych na obwodnicy Myśliborza w ciągu drogi krajowej nr 26

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Myślibórz
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 210966970
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Rynek im. Jana Pawła II 1
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Myślibórz
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 74-300
- 1.4.4.) **Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 957476051
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** ue.umig@mysliborz.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.mysliborz.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00156825
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-03-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00143031
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
2.9. Numer planu postępowania w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00003166/04/P

Po zmianie:
2023/BZP 00003166/05/P

- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ekranów akustycznych na obwodnicy Myśliborza w ciągu drogi krajowej nr 26 w sąsiedztwie ul. Torowej (odcinek od. ul. Wschodniej do ul. Malborskiej).
2. Zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został wskazany w dokumentacji projektowej w zakresie od 46 + 252 do 46+460.
3. Zakres prac obejmuje:
 - wyznaczenie ekranów w terenie z dowiązaniem do istniejących ekranów akustycznych;
 - mechaniczne usunięcie warstwy humusu grubość 15 cm wraz z wywozem;

- formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu zagęszczanego wraz ze schodkowaniem skarp i kosztami pozyskania oraz transportem gruntu zagęszczonego;
 - umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków:
 - humus z obsianiem przy grubości humusu do 10 cm;
 - ekrany akustyczne:
 - wykonanie wierconych pali fundamentowych zgodnie z dokumentacją projektową;
 - dostawa i montaż konstrukcji stalowej ekranu wraz z wykonaniem głowicy z pala zgodnie z dokumentacją projektową;
 - dostawa i montaż podwalin żelbetowych;
 - dostawa i montaż paneli przeziernych wykonanych z płyt poliwęglanowych;
 - dostawa i montaż paneli pochłaniających wykonanych z aluminiowych kaset;
 - przygotowanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych wraz z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego u Zarządcy drogi, tj. GDDKiA.
4. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną stanowiącą integralną część zamówienia.
5. Lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ekranów akustycznych na obwodnicy Myśliborza w ciągu drogi krajowej nr 26 w sąsiedztwie ul. Torowej (odcinek od ul. Wschodniej do ul. Malborskiej).

1a. Gmina Myślibórz informuje, że wskazany odcinek drogi stanowi zakończoną inwestycję pn.: „Budowa obwodnicy m.

Myślibórz w ciągu drogi krajowej nr 26 relacji Krajnik Dolny – Renice”,

a zrealizowane roboty budowlane zostały objęte gwarancją. Wykonawcą (gwarantem) wybudowanej drogi krajowej nr 26 jest: Maldrobud Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz. W celu realizacji praw z ww.

gwarancji niezbędne jest uzgodnienie pomiędzy gwarantem, a wykonawcą w zakresie utrzymania gwarancji. Uzgodnienie powinno dotyczyć również sposobu wykonania robót w pasie drogowy drogi krajowej nr 26.

2. Zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został wskazany w dokumentacji projektowej w zakresie od 46 + 252 do 46+460.

3. Zakres prac obejmuje:

- wyznaczenie ekranów w terenie z dowiązaniem do istniejących ekranów akustycznych;
- mechaniczne usunięcie warstwy humusu grubość 15 cm wraz z wywozem;
- formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu zagęszczanego wraz ze schodkowaniem skarp i kosztami pozyskania oraz transportem gruntu zagęszczonego;
- umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków:
 - humus z obsianiem przy grubości humusu do 10 cm;
- ekrany akustyczne:
 - wykonanie wierconych pali fundamentowych zgodnie z dokumentacją projektową;
 - dostawa i montaż konstrukcji stalowej ekranu wraz z wykonaniem głowicy z pala zgodnie z dokumentacją projektową;
 - dostawa i montaż podwalin żelbetowych;
 - dostawa i montaż paneli przeziernych wykonanych z płyt poliwęglanowych;
 - dostawa i montaż paneli pochłaniających wykonanych z aluminiowych kaset;
- przygotowanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych wraz z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego u Zarządcy drogi, tj. GDDKiA.

4. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną stanowiącą integralną część zamówienia.

5. Lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym.