

Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest **Zakup oraz montaż kotar scenicznych w sali wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance**, które będą się składać z następujących elementów:

- 1) Kurtyna główna - dwudzielna 1 szt. o parametrach:
 - Wymiar: wys.4,5m x szer.11,75 m, drapowanie min. 60%,
 - Kompozycja: 100% PES, szerokość rolki min. 140 cm.
 - Gramatura: min. 420 g/m²
 - Materiał trudnopalny potwierdzony atestem wg normy PN-EN ISO 6940:2005
 - Materiał pochłaniający dźwięk (ISO 354: 2003)
 - Odporność na ścieranie: min. 200.000 cykli Martindale
 - Wykonanie: Górna krawędź wykończona hakami z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 5cm , Boki z podwójnym podwinięciem, szerokość szwu min. 2,5 cm. Dolna krawędź z podwójnym podwinięciem, szerokość szwu min. 10 cm.
 - Kolor: czarny
 - Mechanizm elektryczny kurtyny głównej długość 11,75m

- 2) Kurtyna boczna - 2 szt. o parametrach:
 - Wymiar: wys.4,5 m x szer. 2 m , drapowanie min. 60%,
 - Kompozycja:100% PES, szerokość rolki min. 140 cm.
 - Gramatura: min. 420 g/m²
 - Materiał trudnopalny potwierdzony atestem wg normy PN-EN ISO 6940:2005
 - Materiał pochłaniający dźwięk (ISO 354: 2003)
 - Odporność na ścieranie: min. 200.000 cykli Martindale
 - Wykonanie: Górna krawędź wykończona hakami z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 5cm , Boki z podwójnym podwinięciem, szerokość szwu min. 2,5 cm. Dolna krawędź z podwójnym podwinięciem, szerokość szwu min. 10 cm.
 - Kolor: czarny
 - Mechanizm ręczny długość 2m x 2 szt.

- 3) Paludament kurtyny głównej - 1 szt. o parametrach:
 - Wymiar: wys. 1 m x szer. 14,75 m , drapowanie min. 60%,
 - Kompozycja:100% PES, szerokość rolki min. 140 cm.
 - Gramatura: min. 420 g/m²
 - Materiał trudnopalny potwierdzony atestem wg normy PN-EN ISO 6940:2005
 - Materiał pochłaniający dźwięk (ISO 354: 2003)
 - Odporność na ścieranie: min. 200.000 cykli Martindale
 - Wykonanie: Górna krawędź wykończona rzepem pętelką 2,5cm, Boki wykończone naprzemiennie rzep pętelka 2,5cm + rzep haczyk 2,5cm. Dolna krawędź wykończona overlockiem,
 - Kolor: czarny

II. Możliwość wizji lokalnej na obiekcie.

- III. Przed montażem ustalić ostateczne wymiary kurtyn, paludamentu oraz mechanizmów, które należy domierzyć na miejscu w sali wielofunkcyjnej.
- IV. Termin realizacji zadania: **20 grudnia 2024 r.**
- V. Lokalizacja montażu: sala wielofunkcyjna w świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance, ul. Podgórna 6, 64-932 Stara Łubianka, dz. nr 37/1, obręb 0068 Stara Łubianka
- VI. Zapytanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny i bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.