

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
DOMINOARCHITEKT MARIA GAJEWSKA
UL. KSIĘŻYCOWA 4 TARNÓW

DATA OPRACOWANIA:

22 MARCA
2024

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT POMIESZCZEŃ
PRZYCHODNI ZPS

4. PIĘTRO

TYTUŁ RYSUNKU:

ROZWINIĘCIE ŚCIAN KORYTARZA

SKALA RYSUNKU:

1:100


IDENTYFIKATORY DZIAŁKI:

UL. M. SKŁODOWSKIEJ-
CURIE 1, TARNÓW


AUTOR PROJEKTU:

mgr inż. arch. MARIA GAJEWSKA
uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej
BUA-8346/29/89 ; MP-0178PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:mgr inż. arch.
TERESA KOWAR JAKUBAS
uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej
WB-NB-8346/168/81


A.7



WIDOK B - B



WIDOK A - A



1. Kolor podstawowy ścian - S 0804-Y10R - wg kolornika NCS
2. Kolor "grafitowy" ścian - S 6500-N - wg kolornika NCS
3. Kolor pomarańczowy - S 1080-Y60R - wg kolornika NCS
4. Zabezpieczenie ścian w korytarzach do wys. ościeżnic - lakier bezbarwny matowy
5. Szpalety malowane w kolorze pomarańczowym: kolor S 1080-Y60R - wg kolornika NCS
6. Pionowy pas dekoracyjny ze szkła LACOBEL ORANGE CLASSIC REF 2001 zabezpieczony balustradą stalową
7. Drzwi nowe, pełne bezprzylgowe, akustyczne o wzmocnionej budowie skrzydła, ościeżnice regulowane, drzwi POLSKONE - kolor płyty Antracyt Royal, SILKSTONE, CPL, kod nr 293 lub równoważne.
8. Rama w kolorze nowych drzwi POLSKONE - kolor płyty Antracyt Royal, SILKSTONE, CPL, kod nr 293 lub równoważne.
9. Istniejące drzwi do obsługi windy malowane w kolorze ścian
10. Wykładzina rulon TARKETT kolekcja LICHEN White Grey (lub równoważna) wywinięta na ścianę 10cm