


PRZEKRÓJ PRZEZ STROP DREWNIANY PODDASZA  
INWENTARYZACJA skala 1:10

3 cm	deska podłogowa
15 cm	gruz budowlany
3 cm	ślepy pułap - deska
8 cm	puszka powietrzna
3 cm	deska sufitowa
1,5 cm	tynek wapienny na trzcinie



NADZÓR BUDOWLANY, KOSZTORYSOWANIE mgr inż. Leszek Natora 82-200 Malbork ul. Batorego 26		
PAŃSTWOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W RUMI		
INWENTARYZACJA- PRZEKRÓJ PRZEZ STROP DREWNIANY PODDASZA		
WYKONAŁA:	mgr inż. Katarzyna Natora	Podpis:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Leszek Natora	
SKALA: 1:10	np.i.bud. 1000/EL/86	NR RYS. 2