

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana pokrycia dachu blachą płaską powlekaną na rąbek. nad portiernią	CPV 45261210-9		
d.1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		387.572	m ²	387.572	
				RAZEM	387.572
d.1	KNR 4-04 0815-05	Transport ręczny pociętych elementów blachy starego pokryci - opuszczenie z poziomu VI kondygnacji	kg		
		2400	kg	2400.000	
				RAZEM	2400.000
d.1	KNR AT-09 0102-02	Folie wstępnego krycia układane na deskowaniu	m ²		
		387.572	m ²	387.572	
				RAZEM	387.572
d.1	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej grub 25mm	m ²		
		387.572	m ²	387.572	
				RAZEM	387.572
d.1	KNR-W 2-02 0508-01 kalk. własna	Pokrycie dachów blachą ocynk - powlekana na rąbek stojący gr. 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu do 55 cm	m ²		
		387.572	m ²	387.572	
				RAZEM	387.572
d.1	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		64	m	64.000	
				RAZEM	64.000
d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie kominów z blachy oc- powlekanaj o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (1.3+1.1+1.3+0.63+0.4+0.4+1.3+0.7+1.0+1.3+0.7+1.85+1.3)*2*0.7+1.0*2*13*0.7+ 2.0*4*0.7	m ²		
			m ²	42.392	
				RAZEM	42.392
d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy oc- powlekanaj o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm pas podrynnowy 76*0.35	m ²		
			m ²	26.600	
				RAZEM	26.600
d.1	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia wylazu dachowego	m ²		
		1.2*1.2	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
d.1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
		2.4	t	2.400	
				RAZEM	2.400
d.1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 2	pt		
		2.4	t	2.400	
				RAZEM	2.400
d.1	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
d.1	KNR 19-01 0604-03	Wykonanie zabezpieczenie nakryw kominowych izolacją powłokową z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
d.1	KNR 19-01 0604-04	Wykonanie zabezpieczenie nakryw kominowych izolacją powłokową z lepiku asfaltowego na zimno - druga warstwa	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
d.1	KNR 19-01 0325-07 analogia	uzupełnienie spoinowania murów kominów z cegły - filary i pilastry o pow. do 1,0m ²	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
d.1	KNR AT-09 0104-06 analogia	płatok przeciwniegowy z rur(2szt) mocowany do rąbków stojących.	m		
		(25.5+13.5)*2	m	78.000	
				RAZEM	78.000