

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	20	Roboty przygotowawcze i ziemne				
1.1	KNR 2-01 0121-02 ANALOGIA	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. UWAGA: Obsługa geodezyjna	ha	0,050		
1.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubość do 15 cm za pomocą spycharek	m2	480,000		
1.3	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każdą dodatkową 5 cm grubości	m2	480,000		
2	75	Boisko				
2.1	KNR 2-01 0205-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiłkanymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96). UWAGA: Roboty pod warstwy konstrukcyjne boiska	m3	50,400		
2.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe UWAGA: Ułożenie geomembrany	m2	420,000		
2.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym. UWAGA: Wykonanie podsypki piaskowej pod teren boiska	m3	50,400		
2.4	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokość do 0.6m. UWAGA: Ława pod obrzeża	m3	2,502		
2.5	KNR 2-31 0407-05 ANALOGIA	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementno-piaskowej z wyprowadzeniem zaprawy cementnej	m	83,400		
2.6	KNR 2-31 0114-05 ANALOGIA	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagłębieniu 15 cm. UWAGA: Warstwy konstrukcyjne boiska	m2	420,000		
2.7	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdą dodatkową 1 cm grubości po zagłębieniu. UWAGA: Warstwy konstrukcyjne boiska	m2	420,000		
2.8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagłębieniu 8 cm. UWAGA: Warstwy konstrukcyjne boiska	m2	420,000		
2.9	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdą dodatkową 1 cm grubości po zagłębieniu. UWAGA: Warstwy konstrukcyjne boiska	m2	420,000		
2.10	KNR 2-23 0106-03 ANALOGIA	Nawierzchnie z mieszanki poliuretanowej. UWAGA: warstwa stabilizująca gr. 35 mm przepuszczalna	m2	420,000		
2.11	KNR 2-23 0106-03 ANALOGIA	Nawierzchnie z mieszanki poliuretanowej. UWAGA: Warstwa gr. 10-12 mm z granulatu SBR frakcji 1-4 mm połączona lepiskiem do granulatu	m2	420,000		
2.12	KNR 2-23 0106-03 ANALOGIA	Nawierzchnie z mieszanki poliuretanowej. UWAGA: Warstwa natryskowa gr. 2-3 mm z granulatu kolorowego EPDM zmieszana z PU w kolorze czerwonym	m2	420,000		
2.13	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy cięgle lub jamiste ze skarpami o szerokości do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III). UWAGA: Wykopy pod słupki piłkochwyłów	m3	7,200		
2.14	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0.5m3. UWAGA: Wykonanie szkieletów pod słupy piłkochwyłów	m3	7,200		
2.15	KNR 2-02 1803-0200 ANALOGIA	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych osadzonych w cokole. UWAGA: Wykonanie piłkochwyłów o wysokości do 4,00m	m	89,800		
2.16	KNR 2-23 0309-05 ANALOGIA	Osadzenie tulei do bramek, kosza i siatkówki	szt.	8,000		
2.17	KNR 2-23 0306-01 ANALOGIA	Dostawa i montaż kompletnego systemu bramek piłkarskich o wymiarze 3,00*2,00m	szt.	2,000		
2.18	KNR 2-23 0306-01 ANALOGIA	Dostawa i montaż zestawu do piłki koszykowej	szt.	2,000		
2.19	KNR 2-23 0306-01 ANALOGIA	Dostawa i montaż zestawu do piłki siatkowej	szt.	1,000		
2.20	KNR 2-31 0706-01 ANALOGIA	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych cięglych na jezdni farb chlorokauczukowych. UWAGA: Malowanie linii krawędziowych na boisku	m2	10,000		

Warto kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Warto ko cowa: