

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja elewacji dawnego zboru ewangelickiego w Rakoniewicach - etap I  
ADRES INWESTYCJI : 62-067 Rakoniewice, ul. Kościelna 1  
INWESTOR : Rakoniewicki Ośrodek Kultury  
DATA OPRACOWANIA : listopad 2023

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Zakres robót do rozliczenia powykonawczego pod dokonaniu odkrywek oraz na podstawie ustaleń z Projektantem.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
listopad 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze i towarzyszące				
2	Elementy drewniane konstrukcji dachu, lisice zewnętrzne ścian				
3	Pokrycie nad pozornym sklepieniem				
4	Pokrycie daszków pulpityowych, zadania nad wejściem do wieży i wymiana orynnowania dachu korpusu				
	<b>RAZEM</b>				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i towarzyszące</b>				
1	<b>KNR 2-02</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe	m <sup>2</sup>	308,000		
d.1	<b>1604-01</b>					
2	<b>kalk. własna</b>	Rozebranie pokrycia dachowego oraz konstrukcji daszków pulpitowych	kpl.	1,000		
d.1						
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze i towarzyszące</b>						
<b>2</b>		<b>Elementy drewniane konstrukcji dachu, lisice zewnętrzne ścian</b>				
3	<b>TZKNBK V - 041</b>	Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych - lisice 20x20 cm <Rx1,5>	m	70,000		
d.2	<b>analogia</b>					
4	<b>TZKNBK V - 042</b>	Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych - zastrzały 12x20 cm <Rx1,5>	m	60,000		
d.2	<b>analogia</b>					
5	<b>TZKNBK V - 043</b>	Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych - krzyżulce 12x20 cm <Rx1,5>	m	108,000		
d.2	<b>analogia</b>					
6	<b>TZKNBK V - 043</b>	Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych - kleszcze 8x16 cm <Rx1,5>	m	44,000		
d.2	<b>analogia</b>					
7	<b>TZKNBK V - 043</b>	Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych - kleszcze 10x20 cm <Rx1,5>	m	28,400		
d.2	<b>analogia</b>					
8	<b>TZKNBK V - 043</b>	Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych - kleszcze 12x20 cm <Rx1,5>	m	32,000		
d.2	<b>analogia</b>					
9	<b>TZKNBK V - 044</b>	Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych - płatwie 10x10 cm <Rx1,5>	m	31,800		
d.2	<b>analogia</b>					
10	<b>TZKNBK V - 042</b>	Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych - krokwie 7x14 cm <Rx1,5>	m	34,500		
d.2	<b>analogia</b>					
11	<b>TZKNBK V - 110</b>	Wzmocnienie krokwi nakładkami 10x20 cm <Rx5>	m	303,000		
d.2	<b>analogia</b>					
12	<b>TZKNBK V - 110</b>	Wzmocnienie krokwi nakładkami 7x20 cm <Rx5>	m	66,000		
d.2	<b>analogia</b>					
13	<b>kalk. własna</b>	Wymiana profilowanej belki gzymsowej	m	75,400		
d.2						
14	<b>kalk. własna</b>	Przeгляд, wzmocnienie, ponowne skrócenie elementów stęających stalowych oraz istniejących śrubowań	kpl.	1,000		
d.2						
15	<b>KNR 19-01</b>	Impregnacje elementów konstrukcji preparatami	m <sup>2</sup>	1 372,800		
d.2	<b>0648-06</b>	Krotność = 6				
	<b>analogia</b>					
16	<b>KNR 19-01</b>	Impregnacje elementów konstrukcji preparatami przeciw owadom oraz p.poż	m <sup>2</sup>	1 372,800		
d.2	<b>0648-06</b>	Krotność = 2				
	<b>analogia</b>					
<b>Razem dział: Elementy drewniane konstrukcji dachu, lisice zewnętrzne ścian</b>						
<b>3</b>		<b>Pokrycie nad pozornym sklepieniem</b>				
17	<b>KNR 19-01</b>	Rozebranie i pokrycie z gontu drewnianego	m <sup>2</sup>	211,200		
d.3	<b>0531-04</b>					
18	<b>KNR 19-01</b>	Rozebranie ołączenia połaci dachu	m <sup>2</sup>	211,200		
d.3	<b>0425-02</b>					
19	<b>KNR AT-09</b>	Przybicie kontrłat oraz łączenie dachu pod pokrycie gontem drewnianym dwuwarstwowo	m <sup>2</sup>	211,200		
d.3	<b>0101-02</b>					
20	<b>KNR AT-09</b>	Krycia dachu gontem drewnianym	m <sup>2</sup>	211,200		
d.3	<b>0303-01</b>					
<b>Razem dział: Pokrycie nad pozornym sklepieniem</b>						
<b>4</b>		<b>Pokrycie daszków pulpitowych, zadaszzenia nad wejściem do wieży i wymiana orynnowania dachu korusu</b>				
21	<b>KNR 19-01</b>	Odeskowanie powierzchni deskami gr 2,5 cm	m <sup>2</sup>	43,200		
d.4	<b>0420-04</b>					
22	<b>KNR 2-02</b>	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym	m <sup>2</sup>	43,200		
d.4	<b>0501-01</b>					
23	<b>TZKNBK XXIII</b>	Krycie blachą tytanowo cynkową w karo	m <sup>2</sup>	43,200		
d.4	<b>0102-02</b>					
24	<b>KNR-W 2-02</b>	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy tytanowo cynkowej	m <sup>2</sup>	24,255		
d.4	<b>0516-01</b>					
25	<b>KNR 19-01</b>	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 8 cm z blachy cynkowej	m	32,000		
d.4	<b>0582-02</b>					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
26	<b>KNR 19-01</b> d.4 <b>0583-02</b>	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 8 cm z blachy cynkowej	m	18,000		
27	<b>KNR 4-01</b> d.4 <b>0535-06</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	54,000		
28	<b>KNR 4-01</b> d.4 <b>0535-04</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	28,000		
29	<b>KNR 4-01</b> d.4 <b>0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	15,360		
30	<b>KNR 19-01</b> d.4 <b>0582-03</b>	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 18 cm z blachy cynkowej	m	54,000		
31	<b>KNR 19-01</b> d.4 <b>0583-02</b>	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej	m	28,000		
32	<b>KNR 19-01</b> d.4 <b>0584-01</b>	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej	m <sup>2</sup>	15,360		
<b>Razem dział: Pokrycie daszków pulpitowych, zadaszania nad wejściem do wieży i wymiana orywnowania dachu korpusu</b>						