

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Prace malarskie					
1		Prace malarskie			
d.1	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		10,80+24,7+17,50+33,10+35,20+7,60+43,40+10,70+52,20+24,70+16,60+5,50+27,00+3,00+35,30	m ²	347,300	
				RAZEM	347,300
d.1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		[1,01+5,11+(6,51+2,38)*2+6,00+2,70+3,42*2+4,18+8,83+2,47+4,00+5,00+2,47+6,00+12,73*2+2,46+3,59+3,00*2+(3,78+1,50+3,30+1,66)*2+2,17+4,91*2+2,17]*1,60-(0,80*4+0,9*8+1,00+0,70*2+0,90*2+1,00*2+0,80*2+0,70*2+0,80*11+1,00)*1,60	m ²	184,864	
				RAZEM	184,864
d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(5,11*2+1,55)*3,86+20,80+24,70+17,50+33,10+35,20+7,60+43,50+(4,48+11,63+16,51+2,38+3,82+1,50+1,62+1,52+11,96+2,96+3,18+2,15+2,47+3,90)*2*3,13+1,49+2,46-(0,80*2,00*16+0,60*2,00*2+0,70*2,00*2+1,00*2,00+1,20*2,00+1,20*1,80*2+1,20*1,55+1,40*1,80)+(3,42+4,18+8,83+13,95+1,77+2,49)*2*3,31-(0,80*2,00*11+0,70*2,00*2+1,00*2,00+1,20*1,80*3+0,75*0,70*2)+(3,30+3,78+1,66+1,50)*2*3,31-0,90*2,00*4+52,20+24,70+5,50+16,60+(1,98+4,98)*2*3,13-(0,80+1,00)*2,00*3+(12,73+2,46)*2*3,13-(0,80*2,00*5+0,90*2,00+1,05*0,70*6+1,40*1,80)+27,00+35,30	m ²	1 158,988	
				RAZEM	1 158,988
d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , klatki schodowe	m ²		
		1,51*2,10+2,67*5,70+2,74*4,10*2+(2,10+0,23+4,43)*5,00*2+2,47*4,45-(1,08-1,80*2+1,80*2,00)+1,20*3,42*2+5,00*2,47+(2,17+4,91)*2*2,81+(2,17+5,05)*4,35*2+2,5*2,81+3,50*1,00*2-(1,20*1,80+0,90*2,00*3+0,70*2,00)	m ²	246,596	
				RAZEM	246,596
d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		347,300	m ²	347,300	
				RAZEM	347,300
d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		1158,988-347,300+246,596	m ²	1 058,284	
				RAZEM	1 058,284
d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		1158,988+246,596	m ²	1 405,584	
				RAZEM	1 405,584
d.1	KNR 2-02 1505-01 z.sz. 5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²		
		246,596	m ²	246,596	
				RAZEM	246,596
d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		1158,988+347,300	m ²	1 506,288	
				RAZEM	1 506,288
d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		(3,50+2,00+1,80+4,25+1,50+3,00+2,00+4,00+3,00+1,50+2,00+1,00+2,50+2,50)*0,90	m ²	31,095	
				RAZEM	31,095
d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		(2*3,15*2,80*4,69)/2+2,20*1,80*8+1,40*1,80*2+1,20*1,55+0,75*0,70*2+1,05*1,80*2+1,05*0,70*6	m ²	89,186	
				RAZEM	89,186
d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		347,300	m ²	347,300	
				RAZEM	347,300
d.1	KNR 2-02 1612-02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 6 m	m ²		
		40,00	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
d.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,5,7,8)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.1 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową ławek	m ²		
		[(0.41+0.25)*2.60+0.80*0.10*4]*15	m ²	30 540	
				RAZEM	30 540
2		Prace budowlane			
16	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		3.00	szt.	3 000	
				RAZEM	3 000
17	KNR 4-01 d.2 0319-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z betonu	szt.		
		3.00	szt.	3 000	
				RAZEM	3 000
18	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		1.80*3	m ²	5 400	
				RAZEM	5 400
19	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		1.98*4.98+2.47*3.5	m ²	18 505	
				RAZEM	18 505
20	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		1.98*4.98+2.47*3.5	m ²	18 505	
				RAZEM	18 505
21	KNR 4-01 d.2 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	kpl.		
		1.00	kpl.	1 000	
				RAZEM	1 000
22	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		0.20	m ³	0 200	
				RAZEM	0 200
23	d.2 kalk. własna	Utylizacja	m ³		
		0.20	m ³	0 200	
				RAZEM	0 200