

## Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 129 w miejscowości Czerwony Kościół gm. Krotoszyce

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 129 w miejscowości Czerwony Kościół gm. Krotoszyce</b>					
1		<b>Prace pomiarowe</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0119-03	drogi w terenie równinnym			
		0,09	km	0,090	
				RAZEM	0,090
2		<b>Prace rozbiórkowe</b>			
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i	m2		
d.2	0101-01	chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm			
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m3		
d.2	0203-05	pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem			
		urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1			
		km			
		poz.2 * 0,2	m3	60,000	
				RAZEM	60,000
3		<b>Wykonanie nawierzchni</b>			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod	m2		
d.3	0103-04	warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		jezdni	m2	300,000	
		zjazdu	m2	15,000	
		300		RAZEM	315,000
		15			
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości	m2		
d.3	0114-07 0114	po zagęszczeniu 20 cm			
		-08			
		poz.4	m2	315,000	
				RAZEM	315,000
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
d.3	0402-04				
		12,6	m3	12,600	
				RAZEM	12,600
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach	m		
d.3	0403-06	15x22 cm na podsypce piaskowej			
		jezdni	m	190,000	
		zjazdu	m	20,000	
		190		RAZEM	210,000
		20			
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na	m2		
d.3	0511-04	podsypce piaskowej			
		poz.4	m2	315,000	
				RAZEM	315,000
4		<b>Wykonanie pobocza nieutwardzonego</b>			
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z	m2		
d.4	0204-05 0204	tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm			
		-06			
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
10	KNR 2-31	Skroplenie pobocza asfaltem 0,5kg/m2	m2		
d.4	1004-07				
		poz.9	m2	50,000	
				RAZEM	50,000

inż. HENRYK MAZUR  
 Upr. z § 5 ust. 1 § 6 ust. 1 § 7  
 i § 13 ust. 1 pkt 3 lit. b  
 69-600 Złotonia, ul. Szczepińska 35  
 decyzja nr 3234/LW