

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utrzymanie cieków Sądówka				
1 Sądówka km 3+068 - 6+880				
1.1				
d.1.1	1 Ręczne wykoszenie wykaszarką spalinową porostów ze skarp, półek, przestrzeni za murami oporowymi 1701,0+970,0+751,0+1901,0+638,0+290,0+1807,0+1805,0+255,0+638,0+5630,0+5591,0+2664,0+2797,0+815,0+786,0+84,0+90,0	m ² m ²	29213,000	
			RAZEM	29213,000
d.1.1	2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp poz.1	m ² m ²	29213,000	
			RAZEM	29213,000
d.1.1	3 Ręczne ścinanie krzaków, podszycia, samosiejek wraz z gałęziami zwisającymi do koryta. Cięcia należy przeprowadzić jak najbliżej terenu. Wsp. do R=0.4 - bez karczowania 0,477	ha ha	0,477	
			RAZEM	0,477
d.1.1	4 Utylizacja wyciętych krzaków, gałęzi, samosiejek wraz ze starymi krzakami złożonymi na skarpach potoku np. przez zrąbkowanie z równomiernym rozproszeniem poz.3*260+8,0	mp mp	132,020	
			RAZEM	132,020
d.1.1	5 Ręczne wykoszenie wykaszarką spalinową porostów z dna cieków 5530,0	m ² m ²	5530,000	
			RAZEM	5530,000
d.1.1	6 Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków poz.5	m ² m ²	5530,000	
			RAZEM	5530,000
d.1.1	7 Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % 630,0	m ² m ²	630,000	
			RAZEM	630,000
d.1.1	8 Częściowy wywóz wykoszonych porostów ze skarp, dna /przy zabudowaniach/, roślinności pochodzącej z hakowania - zagospodarowanie w gestii Wykonawcy 30,0	mp mp	30,000	
			RAZEM	30,000
d.1.1	9 Usunięcie zatorów i odpadów z koryta wraz z utylizacją 4,5	m ³ m ³	4,500	
			RAZEM	4,500
d.1.1	10 Prace pielęgnacyjne drzew - klon pospolity przy posesji Sady Dolne 54 oraz 2 olchy czarne przy posesji Sady Górne 48 - usunięcie obumarłych gałęzi, formowanie korony celem obniżenia środka ciężkości oraz poprawy statyki drzewa 3	szt. szt.	3,000	
			RAZEM	3,000
d.1.1	11 Praca podnośnika przy cięciu pielęgnacyjnym 3	m-g m-g	3,000	
			RAZEM	3,000
d.1.1	12 Utylizacja powstałych gałęzi np. przez zrąbkowanie 1,35*3*0,3	mp mp	1,215	
			RAZEM	1,215
d.1.1	13 Oczyszczenie terenu po wykonanych pracach 40,0+40,0+40,0	m ² m ²	120,000	
			RAZEM	120,000
d.1.1	14 Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm. Wycinka wierzby białej dwupiennej przy posesji Sady Górne 82. Warunki utrudnione, prace w bezpośredniej bliskości budynku oraz linii napowietrznej. Zalecane metoda alpinistyczna. 2	szt. szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
d.1.1	15 Załadunek drewna na oraz transport na odległość do 14 km w miejsce wskazane przez zamawiającego 0,60	mp mp	0,600	
			RAZEM	0,600
d.1.1	16 Utylizacja konarów, gałęzi i odpadów pozrębowych 0,77+0,77	mp mp	1,540	
			RAZEM	1,540
d.1.1	17 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince 40,0	m ² m ²	40,000	
			RAZEM	40,000