
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT 23%:
Cena kosztorysowa:
Słownie:
.....

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt: Remont odcinka drogi nr 273529P Dąbrówka Ludomska-Smolarz do Gminy Rogoźno - zakres od km 0+000 do km 0+642,80

Branża: Drogowa

Kod CPV: 45233140-2-Roboty drogowe

Inwestor: Gmina Ryczywół, ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół

Sporządził:

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont odcinka drogi nr 273529P Dąbrówka Ludomska-Smolarz do Gminy Rogoźno
(zakres od km 0+000 do km 0+642,80)

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|--|--|----------------|---------|------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | I ROBOTY POMIAROWE Kod CPV 45100000-8 | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01 | km | 0,6428 | | |
| | | II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45111200-0 | | | | |
| 2 | KNR 2-01 0108/06 | Mechaniczne karczowanie krzaków rzadkich Nr ST: D-01.02.01 | ha | 0,005 | | |
| 3 | KNR 2-01 0110/02 KNR 2-01 0110/05 | Transport karpiny i gałęzi na odległość do 5km Nr ST: D-01.02.01 | mp | 2,00 | | |
| | | III ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45110000-1 | | | | |
| 4 | KNR 2-01 0202/05 KNR 2-01 0214/02.1 | Roboty ziemne - wykopy w gruncie kategorii I-IV wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 3km (na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora oraz ew. wbudowanie na miejscu w poboczu) Nr ST: D-02.00.01 | m ³ | 577,05 | | |
| 5 | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D-02.00.01 | m ² | 2840,84 | | |
| | | IV JEZDNIE Kod CPV 45233000-9 | | | | |
| 6 | KNR 2-25 0612/02 (analogia) | Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą dwudzielną np. AROT A 120 PS z odkopaniem i zasypaniem Nr ST: D-01.03.04 | m | 13,00 | | |
| 7 | KNR 2-31 0106/03 KNR 2-31 0106/04 | Warstwa odcinająca z piasku 0/2 o grubości po zagęszczeniu 10cm zagęszczana mechanicznie Nr ST: D-04.04.01 | m ² | 2840,84 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|--|--|----------------|---------|--|--|
| 8 | KNR 2-31 0204/03 KNR 2-31 0204/04 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy 20 cm Nr ST: D-04.04.02 | m ² | 2744,42 | | |
| | | V POBOCZA Kod CPV 45233140-2 | | | | |
| 9 | KNR 2-31 0201/01 (analogia) | Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego (grunt z wykopu) o grubości po zgęszczeniu 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem Nr ST: D-06.03.01 | m ² | 964,20 | | |
| Razem k.b. | | | | | | |
| Podatek VAT 23% | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | |