

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Remont odcinka drogi nr 273529P Dąbrówka Ludomska-Smolarz do Gminy Rogoźno  
(zakres od km 0+000 do 0+642,80)

| Nr                              | ST         | Opis robót   | Jm             | Ilość   |
|---------------------------------|------------|--|----------------|---------|
| <b>I. ROBOTY POMIAROWE</b>      |            |  |                |         |
| 1                               | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe, trasa dróg w terenie równinnym   | km             | 0,6428  |
| <b>II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> |            |  |                |         |
| 2                               | D-01.02.01 | Mechaniczna wycinka i karczowanie krzaków rzadkich<br>obl zał nr 1b poz 1  | ha             | 0,005   |
| 3                               | D-01.02.01 | Wywóz karpiny i gałęzi na odległość do 5km<br>obl zał nr 1b poz 1  | mp             | 2,00    |
| <b>III. ROBOTY ZIEMNE</b>       |            |  |                |         |
| 4                               | D-02.00.01 | Roboty ziemne - wykonanie koryta tj. wykopy wykonywane koparką podsiębierną z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 3,0km (na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora oraz ew. wbudowanie na miejscu w pobocza) - koparki o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> , grunt kategorii I-IV<br>Obliczenie zał. nr 1b poz. 2 | m <sup>3</sup> | 577,05  |
| 5                               | D-02.00.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne<br>Obliczenie zał. nr 1b poz. 3  | m <sup>2</sup> | 2840,84 |
| <b>IV. JEZDNIĘ, ZJAZDY</b>      |            |  |                |         |
| 6                               | D-01.03.04 | Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą dwudzielną np. AROT A 120 PS z odkopaniem i zasypaniem<br>Obliczenia załącznik nr 1b poz. 5   | m              | 13,00   |
| 7                               | D-04.04.01 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 10cm po zagęszczeniu<br>Obliczenie zał. nr 1b poz. 3   | m <sup>2</sup> | 2840,84 |
| 8                               | D-04.04.02 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości warstwy 20cm po zagęszczeniu<br>Obliczenie zał. nr 1b poz. 4  | m <sup>2</sup> | 2744,42 |
| <b>V. POBOCZA</b>               |            |  |                |         |
| 9                               | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego (grunt z wykopu) o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem<br>Obliczenie zał. nr 1b poz. 6   | m <sup>2</sup> | 964,20  |