

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Łubianka
ADRES INWESTYCJI : Łubianka, gm. Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2024r

mgr inż. Janusz Perkowski
Upr. Bud. Nr UAN 634 2015/87
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i 8 ust. 1 pkt 2
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR:

WÓJT
Włodzisław Fraszczyk

GMINA OLSZÓWKA
Olszówka 15
62-641 Olszówka
NIP 6662002107, R.311019289

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Łubianka			
1		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.1		17	dół.	17.000	
				RAZEM	17.000
2		Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu- obetonowanie słupków	m ³		
d.1		0.07065*17	m ³	1.201	
				RAZEM	1.201
3		Rowki pod podmurówkę betonową prefabrykowaną wraz z rozplantowaniem ziemi wokół podmurówki	m		
d.1		40-0.30*16	m	35.200	
				RAZEM	35.200
4		Ogrodzenie panelowe z drutu fi 5mm o oczkach 50x200mm, wys.173-180m na cokole betonowym prefabrykowanym 20-25cm, słupki stalowe 60x40x3mm o dług. 260cm, o rozstawie ok.2,58m obsadzone w fundamencie, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor z palety RAL (kolor do uzgodnienia z Inwestorem).	m		
d.1		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000