



**JEDNOSTKA WOJSKOWA
NR 2063**

Nr JW2063.SZPubl.2611.35.08.2021

Data 09.09.2021 r.
02-097 W a r s z a w a

#SZCZEPIMYSIĘ

Warszawa, dnia 09.09.2021 r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na remont dachu i elewacji bud. nr 92 ul. Radiowa 2 w Warszawie K- 6045, sprawa nr 35/21 (ID: 500831).

W dniu 07.09.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie odnośnie przedmiotowego postępowania od potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:

„Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących pozycji z kosztorysu zerowego, który stanowi podstawę do określenia wartości kosztorysowej robót.

1. w poz.11 kosztorysu uwzględniono montaż płyt OSB pod obróbki blacharskie.

Pytanie: Jaka grubość płyt OSB została przewidziana do zastosowania?

2. w poz.44 kosztorysu uwzględniono rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej.

Pytanie: Czy określona średnica rury spustowej została określona prawidłowo i czy nie powinna być większa?

3. w poz.45 kosztorysu uwzględniono rynny półokrągłe o śr. 8 cm z blachy ocynkowanej.

Pytanie: Czy określona średnica rynny dachowej została określona prawidłowo i czy nie powinna być większa?

4. poz.51 kosztorysu dotyczy wymiany drabinki metalowej prowadzącej na nadbudówkę budynku.

Pytanie: Jakie wymiary powinna mieć drabinka oraz czy powinna zawierać elementy zabezpieczające?

5. poz. 52 kosztorysu dotyczy demontażu i montażu drzwi zewnętrznych

Pytanie: Zgodnie z ze STWiOR wymiana dotyczy drzwi w nadbudówce o wym. 1,8m², natomiast w nakładach materiałowych jest uwzględniona

wymiana 0,9m² drzwi. Proszę o wyjaśnienie różnicy w tej pozycji kosztorysowej.”

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

- Ad.1.** Zamawiający informuje, że w pozycji nr 11 Kosztorysu przewidziane do zastosowania zostały płyty OSB o grubości 12 mm.
- Ad.2.** Zamawiający informuje, że w poz. 44 kosztorysu uwzględniono rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej. Dopuszczalne jest zastosowanie rur okrągłych o średnicy 120 mm z blachy ocynkowanej.
- Ad.3.** Zamawiający informuje, że w poz. 45 kosztorysu uwzględniono rynny półokrągłe o śr. 8 cm z blachy ocynkowanej. Dopuszczalne jest zastosowanie rur okrągłych o średnicy 150 mm z blachy ocynkowanej.
- Ad. 4.** Zamawiający informuje, że wymiary drabinki metalowej prowadzącej na nadbudówkę budynku powinny być zgodne ze stanem istniejącym, czyli: wysokość: 3 m, szerokość: 40 cm. Drabinka nie musi posiadać zabezpieczeń.
- Ad. 5.** Zamawiający informuje, iż w poz. 52 przedmiaru i kosztorysu, który dotyczy montażu i demontażu drzwi zewnętrznych stalowych przy wyjściu na dach o powierzchni 1,8 m² - drzwi zgodne ze stanem istniejącym. Nakłady materiałowe uwzględniają wymianę dwóch sztuk drzwi. Powierzchnia jednej sztuki drzwi wynosi 0,9m² (0,9 m² x 2 = 1,8m²).

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 i przesyła odpowiedź wszystkim potencjalnym Wykonawcom i umieszcza na Platformie zakupowej Jednostki Wojskowej Nr 2063 pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063

DOWÓDCA


płk Janusz KRUPA