

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont Ogrodzenia					
1		Remont ogrodzenia			
1	KNR 2-01 d.1 0317-0201	Wykopy liniowe pod cokół w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 85*(0.5*0.3*0.3)	m ³ m ³	 3.825	
				RAZEM	3.825
2	KNR 2-01 d.1 0317-0201	Wykopy liniowe pod cokół w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 4*(0.5*0.5*0.5)	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
3	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 3.825+0.5	m ³ m ³	 4.325	
				RAZEM	4.325
4	KNR 2-01 d.1 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 3.825	m ³ m ³	 3.825	
				RAZEM	3.825
5	KNR 2-01 d.1 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu łazkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) 3.825	m ³ m ³	 3.825	
				RAZEM	3.825
6	KNR 2-02 d.1 1803-02	Ogrodzenie systemowe z prefabrykowanych betonowych wys. 2 m - rozstaw słupków 2,00 m. montaż. 170.00	m m	 170.000	
				RAZEM	170.000
7	KNR 2-02 d.1 1803-02	Ogrodzenie systemowe z prefabrykowanych ocynkowanych paneli drucianych wys. 1,50 m - rozstaw słupków 2,50 m.wraz z bramą przesuwaną 3mb i furtką 1 mb . montaż. 41.00	m m	 41.000	
				RAZEM	41.000
8	KNR 2-02 d.1 0201-01	Stopy fundamentowe betonowe, prostokątne szer. do 0,6 m 3.825	m ³ m ³	 3.825	
				RAZEM	3.825
9	KNR-W 2- d.1 01 0102-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm) 100	szt. szt.	 100.000	
				RAZEM	100.000
10	KNR-W 2- d.1 01 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.4	ha ha	 0.400	
				RAZEM	0.400
11	KNR-W 2- d.1 01 0102-04	Ręczne karczowanie drzew (śr. 36-45 cm) 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNR 2-01 d.1 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem 4000.00	m ² m ²	 4000.000	
				RAZEM	4000.000
13	d.1	Tyczenie geodezyjne . 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

STARSZY SPECJALISTA
Wydział Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu

Mubert Cis
MAZ/0035/OW/OK/06