


# II PIĘTRO



**S1 Projektowana przegroda poprzeczna**

- płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm - od wysokości 2,65 m
- podkonstrukcja stalowa z RK 80x80x3mm / wełna mineralna szklana gr. 100 mm / profile CW 100 co ok. 40 cm
- płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm - od wysokości 2,65 m

Uwaga - przy szybie windowym grubość płyt gipsowo-kartonowych dobierać tak, aby zlicować przegrodę ze ścianą windy.

Po wykonaniu wykończyć gładzią szpachlową, pomalować na biało.

**S2 Projektowana przegroda podłużna**

- płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm x 2
- LUB płyta OSB niezapalna gr. 15 mm (od strony sali wystawowej)
- podkonstrukcja stalowa z RK 80x80x3mm / wełna mineralna szklana gr. 100 mm / profile CW 100 co ok. 40 cm
- płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm x2 (od strony przejścia techn.)

Po wykonaniu wykończyć gładzią szpachlową, pomalować na biało.

**S2' Projektowana przegroda podłużna - przejście**

- płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm x 2 - powyżej wys. 2,65 m
- podkonstrukcja stalowa z RK 80x80x3mm / wełna mineralna szklana gr. 100 mm / profile CW 100 co ok. 40 cm
- płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm x2 - powyżej wys. 2,65 m

Po wykonaniu wykończyć gładzią szpachlową, pomalować na biało.

## LEGENDA - ELEMENTY ISTNIEJĄCE

- Istniejące ściany
- Istniejąca kratownica
- Wydzielenie pożarowe - istniejące

## LEGENDA - ELEMENTY PROJEKTOWANE

- Zakres opracowania
- Elementy projektowane
- Elementy projektowane wg odrębnego opracowania  
pn. "Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicą ciepła w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II piętrze."

II piętro  
zakres robót budowlanych:  
- wymiana istniejących przegród wewnętrznych.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
<b>Kremer graf</b>		
Nazwa inwestycji:		
Remont przegród wewnętrznych w sali wystawowej na II piętrze budynku CSW "Łaźnia".		
OBIĘKT / ADRES INWESTYCJI:		
Budynek Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" ul. Jaskółcza 1 80-767 Gdańsk dz. nr 212/1 obręb 0100		
INWESTOR:		
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Gmina Miasta Gdańsk ul. Zagłowa 11 80-560 Gdańsk		
PROJEKTANT	NR UPRAWNIENI	PODPIS
mgr inż. arch. Magdalena Szymańska	159/POOKK/IV/2016	
SPRAWDZIŁ:		
mgr inż. arch. Klaudia Filipiak	07/POOKK/IV/2014	
TYTUŁ RYSUNKU:	STADIUM:	BRANŻA:
PROJEKT	PROJEKT	ARCHITEKTURA
Rzut II piętra	ARKUSZ [mm]:	SKALA:
297x600	1:100	A-1