

## Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu:	Wymiana przegród wewnętrznych w sali wystawowej na II piętrze budynku CSW "Łaźnia".
Nazwa obiektu lub robót:	Budowlane
Lokalizacja:	Budynek Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” ul. Jaskółcza 1 80-767 Gdańsk dz. nr 212/1 obręb 0100 Jedn. ewidencyjna 226101_1
Nazwy i kody CPV:	45000000-7 Roboty budowlane 45442100-8 Roboty malarskie 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Zamawiający:	DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA GMINA MIASTA GDAŃSKA ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk
Jednostka opracowująca:	Kremer Graf Sebastian Kremer ul. Tadeusza Tylewskiego 48 Gdańsk 80-169

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	<del>Rozbiórki</del>
1.1	<del>Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowe</del>
1.2	<del>Demontaż elementów mocujących</del>
1.3	<del>Usunięcie z budynku elementów rozbiórkowych</del>
1.4	<del>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km</del>
1.5	<del>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km</del>
2	Ściany wewnętrzne
2.1	Montaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę, masa do 80·kg/element
2.2	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02 -(warstwa płyty OSB)
2.3	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa
2.4	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
2.5	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie
2.6	Drzwi pełne, z ukrytą ościeżnicą - kolor biały

UWAGA: w sali wystawienniczej na II piętrze budynku CSW Łaźnia nie ma ścianek działowych.  
Ścianki te zostały rozebrane w 2023 roku.

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztorys		Wymiana przegród wewnętrznych w sali wystawowej na II piętrze budynku CSW "Łaźnia".			
	Element	B-01	Rozbiórki			
1.1	UWAGA: w sali wystawienniczej na II piętrze budynku CSW Łaźnia nie ma ścianek działowych. Ścianki te zostały rozebrane w 2023 roku.					
			RAZEM:	319,910600	m2	319,911
1.2	KNRW 401/1306/2	B-01	Demontaż elementów mocujących	szt	21	
1.3	KNR 1901/116/4	B-01	Usunięcie z budynku elementów rozbiórkowych			
			Wyliczenie ilości robót:			
			RAZEM:	47,987000	m3	47,987
1.4	KNRW 401/109/9	B-01	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi do 1-km			
			Wyliczenie ilości robót:			
			RAZEM:	47,986650	m3	47,987
1.5	KNRW 401/109/10	B-01	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km			
			Wyliczenie ilości robót:			
			RAZEM:	47,987000	m3	47,987
2	Element	B-02	Ściany wewnętrzne			
2.1	KNRW 205/1005/1	B-02	Montaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę, masa do 80-kg/element			
			Wyliczenie ilości robót:			
			Ściany	(7,07/1000)*((21,04*2+5,5*16)*2+8,7*2+7,6*2)	2,069813	
			Wzmocnienia	(7,07/1000)*(1,74*14*2+1,5*8+2,27*6)	0,525584	
			RAZEM:	2,595397	t	2,595
2.2	KNRW 202/2003/6	B-02	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02 -(warstwa płyty OSB)			
			Wyliczenie ilości robót:			
			Ściany	119,17+107,71+39,39+39,82	306,090000	
			Wzmocnienia	4,35*4+4,73*6+4,63*8+4,35*2	91,520000	
			RAZEM:	397,610000	m2	397,610
2.3	KNR 202/815/2	B-02	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa			
			Wyliczenie ilości robót:			
			RAZEM:	795,220000	m2	795,220
2.4	KNRW 202/1510/3	B-02	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne			
			Wyliczenie ilości robót:			
			RAZEM:	795,220000	m2	795,220
2.5	KNRW 202/1510/4	B-02	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie			
			Wyliczenie ilości robót:			
			RAZEM:	795,220000	m2	795,220
2.6	KNRW 202/1027/4 (2)	B-02	Drzwi pełne, z ukrytą ościeżnicą - kolor biały	m2	2	