

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie **14 szt.** stelaży na tablice informacyjne dla:

- „Rezerwat Przyrody Gnilec” ilość 4 sztuki
- „Rezerwat Przyrody Siemianówka” ilość 3 sztuki
- „Rezerwat Przyrody Dolina Waliczówki” ilość 2 sztuki
- „Użytek Ekologiczny” ilość 5 sztuk

które będą rozmieszczone na terenie Nadleśnictwa Browsek w Gruszkach

Termin realizacji : 30 dni od wystawienia zlecenia.

Wytyczne dot. stelaży:

Stelaż Rezerwat Przyrody Siemianówka (3 szt.)

- słupki pionowe wykonane z drewna sosnowego lub świerkowego (kantówka 12x12x350 cm)
- podkład pod plansze (1500x500 mm) wykonany desek o grubości 20-25 mm, łączonych na wkręty,
- deski poziome łączące słupy (po 2 szt. w każdym w stelażu) długość 1500 x 25 x 200 mm
- wszystkie elementy impregnowane dwukrotnie.

Stelaż Rezerwat Przyrody Gnilec (4 szt.)

- słupki pionowe wykonane z drewna sosnowego lub świerkowego (kantówka 12x12x350 cm)
- podkład pod plansze (1500x500 mm) wykonany desek o grubości 20-25 mm, łączonych na wkręty,
- deski poziome łączące słupy (po 2 szt. w każdym w stelażu) długość 1500 x 25 x 250 mm
- wszystkie elementy impregnowane dwukrotnie.

Stelaż Rezerwat Przyrody Dolina Waliczówki (2 szt.)

- słupki pionowe wykonane z drewna sosnowego lub świerkowego (kantówka 12x12x350 cm)
- podkład pod plansze (1500x500 mm) wykonany desek o grubości 20-25 mm, łączonych na wkręty,
- deski poziome łączące słupy (po 2 szt. w każdym w stelażu) długość 1500 x 25 x 250 mm
- wszystkie elementy impregnowane dwukrotnie.

Stelaż Użytek Ekologiczny (5 szt.)

- słupki pionowe wykonane z drewna sosnowego lub świerkowego (kantówka 12x12x350 cm)
- podkład pod plansze (1200x400 mm) wykonany desek o grubości 20-25 mm, łączonych na

wkręty,

- deski poziome łączące słupy (po 3 szt. w każdym w stelażu) długość 1200 x 25 x 250 mm
- wszystkie elementy impregnowane dwukrotnie.

Koszty transportu:

Koszty transportu do biura Nadleśnictwa Browsk leży po stronie wykonawcy.

Montaż tablic oraz stelaży w gruncie leży po stronie zamawiającego.

Wymagania dot. elementów drewnianych:

Materiał konstrukcyjny tj. deski oraz słupki muszą być wysuszone oraz wyheblowane

Wymagania dot. koloru impregnatu:

Pokrycie w całości słupów oraz desek, w części montowanej w gruncie, jednorodną powłoką środkami do zabezpieczania drewna.

Wymagany kolor impregnatu na stelażu



Brązowy



Ryc 1. Ogólny wygląd stelaża pod tablicę