

KOSZTORYS OFERTOWY 244-28-000

CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne
Budowa: Wiata piknikowa w Kamionkach
Obiekt: Wiata piknikowa
Rodzaj robót: Budowlane
Lokalizacja: Kamionki , działka nr ewid. 44/82
Obręb Kaminki , gmina Kórnik

Zamawiający: Miasto i Gmina Kórnik
62-035 Kórnik
Plac Niepodległości 1

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

PRZEDMIAR ROBÓT 244-28-000

CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Budowa: Wiata piknikowa w Kamionkach
 Obiekt: Wiata piknikowa
 Rodzaj robót: Budowlane
 Lokalizacja: Kamionki, działka nr ewid. 44/82
 Obręb Kaminki, gmina Kórnik

Zamawiający: Miasto i Gmina Kórnik
 62-035 Kórnik
 Plac Niepodległości 1

PRZEDMIAR 244-28-000

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Wiata piknikowa					
1.1	Roboty ziemne					
1.1	10	201-02-31-K.I.	STB 01.	Pomiary geodezyjne przez geodetę uprawnionego	kmpł	1,00000
1.1	20	KNR 201-02-05-01-00	STB 01.	Roboty ziemne koparko-spycharka w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami na odl 1,0 km - zebranie z powierzchni zabudowy warstwy ziemi urodzajnej grubości ca' 20 cm	m ³	13,88800
1.1	30	KNR 201-02-14-04-00	STB 01.	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - za 5 km . Krotność=10	m ³	13,88800
1.1	40	201-01-02-K.I.	STB 01.	Koszt składowania ziemi z wykopów	m ³	13,88800
1.1	50	KNR 201-02-17-02-00	STB 01.	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ w gruncie kat 3 na odkład - 80%	m ³	6,34500
1.1	60	KNR 201-03-10-02-00	STB 01.	Wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 3 - 20 % dokopanie do projektowanego poziomu	m ³	1,58600
1.1	70	KNR 201-05-01-01-00	STB 01	Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3	m ³	4,99500
1.1	80	KNR 201-02-12-01-00	STB 01.	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami	m ³	2,93600
1.1	90	KNR 201-02-14-04-00	STB 01.	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - za 5 km . Krotność=10	m ³	2,93600
1.1	100	201-01-02-K.I.	STB 01.	Koszt składowania ziemi z wykopów	m ³	2,93600
1.2	Fundamenty					
1.2	10	KNR 202-11-01-01-04	STB 01.	Podkład na gruncie z betonu żwirowego C8/10 (B-10) grub 10 cm	m ³	0,53600
1.2	20	KNR 202-02-04-01-02	STB 01.	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m ³ z betonu C16/20 (B-20)	m ³	2,40000
1.2	30	KNR 202-02-90-01-00	STB 01.	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø 6 mm	Mg	0,00700
1.2	40	KNR 202-02-90-02-01	STB 01.	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty zębowe ø 12 mm	Mg	0,06900
1.2	50	KNR 202-06-03-09-00	STB 01.	Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego	m ²	12,48000
1.2	60	KNR 202-06-03-10-00	STB 01.	Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego	m ²	12,48000
1.2	70	KNR 202-06-02-09-00	STB 01.	Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego	m ²	4,16000
1.2	80	KNR 202-06-02-10-00	STB 01.	Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego	m ²	4,16000
1.2	90	KNR 202-12-18-02-01	STB 01	Kotwy stalowe wg.projektu (do mocowania słupów drewnianych ze stopą fundamentową)	szt	8,00000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.3	Dach - konstrukcja drewniana "heblowana"-ciesielska (drewno klasy C24 zabezpieczone ogniochronnie i grzybobójczo) wg.dokumentacji					
1.3	10	KNR	202-04-07-06-00	STB 01.	Słupy "heblowane" dług ponad 2,0 m i przekroju ponad 180 cm ²	m ³ 0,43000
1.3	20	KNR	202-04-07-02-00	STB 01.	Podwaliny "heblowane" krótkie dług ponad 2,0 m i przekroju ponad 180 cm ²	m ³ 1,08300
1.3	30	KNR	202-04-06-06-00	STB 01.	Płatwie "heblowane" dług ponad 3,0 m i przekroju ponad 180 cm ²	m ³ 0,29300
1.3	40	KNR	202-04-07-04-00	STB 01.	Wieszak "heblowany" dług do 2,0 m i przekroju ponad 180 cm ²	m ³ 0,11200
1.3	50	KNR	202-04-08-03-00	STB 01.	Krokwie zwykle "heblowane" dług do 4,5 m i przekroju do 180 cm ²	m ³ 1,90100
1.3	60	KNR	202-04-08-02-00	STB 01.	Kleszcze "heblowane" o przekroju do 180 cm ²	m ³ 0,84000
1.3	70	KNR	202-04-08-01-00	STB 01.	Miecze i zastrzały "heblowane" o przekroju do 180 cm ²	m ³ 0,44600
1.3	80	KNR	202-04-07-05-00	STB 01.	Słupy "heblowane" dług ponad 2,0 m i przekroju do 180 cm ²	m ³ 0,07200
1.3	90	KNR	202-04-09-06-00	STB 01.	Wiatrownice "heblowane" o przekroju do 180 cm ²	m ³ 0,20200
1.3	100	KNR	202-40-04-01-00	STB 01.	Poszycie ścian z desek boazeryjnycho grub 19 mm "heblowanych"	m ² 6,30000
1.3	110	KNR	202-11-35-04-01	STB 01.	Lakierowanie elementów drewnianych wiaty lakierobejcą matową impregnująco-dekorującą Lazur Bejca V33 lub równoważna	m ² 164,81700
1.4	Dach - pokrycie					
1.4	10	KNR	202-04-10-01-00	STB 01.	Deskowanie połaci dachowych z desek boazeryjnych grub 19 mm "heblowanych" , zabezpieczone ogniochronnie i grzybobójczo	m ² 76,56000
1.4	20	KNR	202-05-27-01-50	STB 01.	Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną podkładową grub 5 mm	m ² 76,56000
1.4	30	KNR	202-04-11-01-00	STB 01.	Ołacenie połaci dachowych z listewką 3x5 cm dla pokryć z blachy powlekanej - kontrłaty	m ² 76,56000
1.4	40	KNR	202-04-11-01-02	STB 01.	Ołacenie połaci dachowych z listewką 4x6 cm dla pokryć z blachy powlekanej - łaty	m ² 76,56000
1.4	50	KNR	202-05-35-03-00	STB 01.	Pokrycie dachów o powierzchni do 100 m ² i nachyleniu do 85% blachą powlekaną dachówkową , poliester mat , kolor	m ² 76,56000
1.4	60	KNR	202-05-39-01-00	STB 01.	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów , poliester mat , kolor	metr 11,16000
1.4	70	KNR	202-11-35-04-01	STB 01.	Lakierowanie elementów drewnianych wiaty lakierobejcą matową impregnująco-dekorującą Lazur Bejca V33 lub równoważna	m ² 76,56000
1.5	Dach - rynny , rury spustowe i obróbki blacharskie					
1.5	10	KNR	202-05-18-03-00	STB 01.	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy tytan-cynk półokrągłych ø 12 cm	metr 22,32000
1.5	20	MAT	1568245	STB 01.	Lej spustowy rynnowy z blachy tytan-cynk ø 12/10 cm	szt 4,00000
1.5	30	MAT	1568265	STB 01.	Denko rynnowe z blachy tytan-cynk ø 12 cm	szt 4,00000
1.5	40	KNR	202-05-20-02-00	STB 01.	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk okrągłych ø 10 cm	metr 12,00000
1.5	50	MAT	1568275	STB 01.	Kolanko do rury spustowej z blachy tytan-cynk ø 10 cm	szt 8,00000
1.5	60	MAT	1568275	STB 01.	Kolanko-wylewka do rury spustowej z blachy tytan-cynk ø 10 cm	szt 4,00000
1.5	70	KNR	202-05-22-01-00	STB 01.	Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy tytan-cynk w rozwinięciu do 25 cm	m ² 8,99900
1.6	Utwardzenie z kostki brukowej betonowej					
1.6	10	KNR	231-01-03-02-00	STB 01.	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ² 69,44000
1.6	20	KNR	231-04-01-02-00	STB 01.	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr 34,80000
1.6	30	KNR	231-04-02-03-00	STB 01.	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m ³ 0,93100
1.6	40	KNR	231-04-07-05-00	STB 01.	Obrzeże betonowe 100x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr 34,80000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.6	50	KNR	231-01-05-05-00	STB 01. Podsyпка cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm	m ²	69,44000
1.6	60	KNR	231-01-05-06-00	STB 01. Podsyпка cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm - za 7 cm . Krotność=7	m ²	69,44000
1.6	70	KNR	231-05-11-02-00	STB 01. Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (w nawierzchni wykonać koryta umożliwiające spływ wody z rur spustowych na teren nieutwardzony)	m ²	69,44000