

Lp	Numer specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Ilość	Cena jednost.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi				
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0,171		0,00
<b>2</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
	D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
1		Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnię o głębokości 47 cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km	m2	530		0,00
	D-04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające				
2		Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej o grubości po zagęszczeniu 15 cm (jezdni)	m2	530		0,000
	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie				
3		Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw łamanych C50/30 stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	530		0,00
<b>3</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych				
1		Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem-piaskowej 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	530		0,00
<b>4</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
	D-03.01.03a	Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych				
1		Wykonanie przepustów z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o sr. 40 cm na ławie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm wraz z obsypką przepustu	m	10		0,00
<b>5</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>				
	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych				
1		Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem	m	346		0,00
		<b>Razem</b>				<b>0,00</b>
		<b>Vat</b>				<b>0,00</b>
		<b>Brutto</b>				<b>0,00</b>