

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe branży elektrycznej - KWP remont łazienek I iII piętro  
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Milczarczyk (elektryczna)  
DATA OPRACOWANIA : 23.09.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont łazienek KWP Radom branża elektryczna</b>					
1	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
	4		szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2	KNNR 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach podwieszonych	szt.		
	4		szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	KNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
	4		szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe plafonierzy LED 16W hermetyczna z czujnikiem ruchu	kpl.		
	4		kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
	8		szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
6	KNNR 9 0502-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W montowanych w sufitach podwieszonych na oprawy LED z kloszem matowym moduł 600 x 600 ze świetłówkami LED 9W uszczelniona	szt.		
	4		szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
	4		szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
	3		szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNNR 9 0203-01	Demontaż i ponowny montaż łazienkowych suszarek do rąk	szt.		
	4		szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>