

# ZESTAWIENIE DREWNA WIĘŻBY DACHOWEJ BUDYNKU KANCELARII LEŚNICTWA NOWY KOŚCIÓŁ

Oznaczenie	Ilość	Przekrój	Długość projektowana	Kubatura projektowana	Długość z zapasem 10-30 cm	Kubatura z zapasem
-	szt.	cm/m	m/m2	m3	m	m3
<b>WIĄZAR W1, W2</b>						
pas dolny	5	6 x 20	6,38	0,3828	6,60	0,3960
pas górny	10	6 x 20	4,53	0,5436	4,70	0,5640
słupki	10	6 x 15	1,23	0,1107	1,25	0,1125
krzyżulce	10	6 x 15	0,88	0,0792	1,00	0,0900
<b>WIĄZAR W3, W4</b>						
pas dolny	6	6 x 20	6,21	0,4471	6,40	0,4608
pas górny	6	6 x 20	4,53	0,3262	4,70	0,3384
	6	6 x 20	4,03	0,2902	4,20	0,3024
słupki	12	6 x 15	1,23	0,1328	1,25	0,1350
krzyżulce	12	6 x 15	0,88	0,0950	1,00	0,1080
<b>KROKIEW</b>						
krokiew	3	6 x 20	4,53	0,1631	4,70	0,1692
	1	6 x 20	4,03	0,0484	4,20	0,0504
	1	6 x 20	2,33	0,0280	2,45	0,0294
	7	6 x 20	2,88	0,2419	3,05	0,2562
<b>SŁUPY</b>						
słup	2	16 x 16	2,89	0,1480	3,05	0,1562
<b>MIECZE</b>						
miecz	2	12 x 12	1,36	0,0392	1,45	0,0418
<b>PŁATWIE</b>						
plątew	1	18 x 22	5,22	0,2067	5,40	0,2138
<b>PRZYJĄĆ MATERIAŁ NA STĘŻENIA POŁACIOWE ORAZ OPARCIA NA ŚCIANACH SZCZYTOWYCH</b>						
	0	0 0 0	0,00	0,0000	0,00	0,0000
<b>DESKI OKAPOWE</b>						
d.okap.	1	3 x 18	20,70	0,1118	22,00	0,1188
<b>Przybliżone zestawienie ilości łat oraz kontrłat na powierzchnię dachu z oranżerią ~104 m2</b>						
KONTRŁATY	1	5 x 3	143,00	0,2145	150,00	0,2250
ŁATY	1	6 x 4	312,00	0,7488	340,00	0,8160
<b>SUMA NA WIĘŻBĘ DACHOWĄ:</b>				<b>4,36</b>		<b>4,58</b>