

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka niemieszkalnego budynku murowanego
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz, ul. Tukanowa 11
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Bydgoszcz 85-011, ul. Śniadeckich 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Brzeziński
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórka budynku niemieszkalnego			
d.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa Przedmiar: 7,0*4,0 7,0*4,0	m ² m ²	 28,000	
				RAZEM	28,000
d.1	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Przedmiar: 7,0*4,0 7,0*4,0	m ² m ²	 28,000	
				RAZEM	28,000
d.1	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb deskowanie proste Przedmiar: 7,0*4,0 7,0*4,0	m ² m ²	 28,000	
				RAZEM	28,000
d.1	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych z płatwiami i słupami Przedmiar: 7,0*4,0 7,0*4,0	m ² m ²	 28,000	
				RAZEM	28,000
d.1	KNR 4-01 0212-03 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych z belkami z profili stalowych 7,0*4,0*0,06	m ³ m ³	 1,680	
				RAZEM	1,680
d.1	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny 0,24*(7,0*2+4,0*2)*3,7+0,12*4,0*2,0	m ³ m ³	 20,496	
				RAZEM	20,496
d.1	KNR 2-01 0215-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II Przedmiar: 1/2 * 0,8*0,4*2 * (7,0*2+4,0*3) 0,5*0,8*0,4*2 * (7,0*2+4,0*3)	m ³ m ³	 8,320	
				RAZEM	8,320
d.1	KNR 4-04 0203-09 analogia	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu (ławy + ściany fund)- 0,8 * 0,4 * (7,0*2+4,0*3) 0,8 * 0,4 * (7,0*2+4,0*3)	m ³ m ³	 8,320	
				RAZEM	8,320
d.1	KNR 4-04 0504-03 z.o. 3.1. analogia	Rozebranie posadzek Przedmiar: 7,0*4,0*0,15 7,0*4,0*0,15	m ² m ²	 4,200	
				RAZEM	4,200
d.1	kalk. własna	Rozbiórka/demontaż pozostałych elementów wyposażenia 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	kalk. własna	Dostawa mieszanki piaskowo-żwirowej do zasypania wykopów (obj. fundamentów, ścian fundamentowych) Przedmiar: 0,8 * 0,4 * (7,0*2+4,0*3) 0,8 * 0,4 * (7,0*2+4,0*3)	m ³ m ³	 8,320	
				RAZEM	8,320
d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III Przedmiar: 0,8 * 0,4 * (7,0*2+4,0*3) 0,8 * 0,4 * (7,0*2+4,0*3)	m ³ m ³	 8,320	
				RAZEM	8,320
d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Przedmiar: 0,8 * 0,4 * (7,0*2+4,0*3) 0,8 * 0,4 * (7,0*2+4,0*3)	m ³ m ³	 8,320	
				RAZEM	8,320
d.1	kalk. własna	Transport i utylizacja drewna 7,0*4,0*0,04+0,2*0,2*10 7,0*4,0*0,04+0,2*0,2*10	m ³ m ³	 1,520	
				RAZEM	1,520
d.1	kalk. własna	Transport i utylizacja gruzu Przedmiar: 1,68+20,496+8,32+4,2 1,68+20,496+8,32+4,2	m ³ m ³	 34,696	
				RAZEM	34,696
d.1	kalk. własna	Transport i utylizacja papy Obmiar: 7,0*4,0*2*0,04 7,0*4,0*2*0,04	m ³ m ³	 2,240	
				RAZEM	2,240
d.1	kalk. własna	Roboty geodezyjne - opracowanie mapy powykonawczej 1	kpl. kpl.	 1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.1	0505-04	7,0*4,0	m ²	28,000	
				RAZEM	28,000
19	kalk. własna	Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją i zezwoleniem oraz poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000