


RZUT DACHU-INSTALACJA ODGROMOWA



uwaga:
przewody odprowadzające prowadzić wzdłuż rur
spustowych rynien za pomocą uchwytów obejmowych
uziemiać wykonać jako pionów i poziome za pomocą
uzimu pionowego wbijanych w ziemię do głębokości
uzyskując impedancję 10om

LEGENDA:

- zwód, przewód odprowadzający, drut FeZn 8mm
- uziom otokowy, bednarka FeZn 30x4mm
- /H=1,5m — maszt odgromowy
- połączenie
- ZK6 — złącze kontrolne, połączenie przewodu odprowadzającego i uziemienia
- ZK1 — złącze kontrolne, połączenie przewodu odprowadzającego wyrównowczego i uziemienia

DOMUS
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
45-960 OPOLE ul. Sławińska 23a

Temat:	POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO - BUDOWA NOWYCH I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH PLACÓWEK		
Inwestor:	POWIAT BRZESKI z siedzibą w BRZEGU 49-300 BRZEG, ul. Robotnicza 20		
Lokalizacja:	"ZIELONY DOM" ul. Zamkowa 23/1, 49-345 Skorogoszcz "DOM NAD RZEKĄ" ul. Zamkowa 23/2, 49-345 Skorogoszcz		
Projektował:	inż Andrzej Słomka upr.bud.nr OPL/0698/POOE/11		
Sprawdził:	mgr inż Wacław Waczyński upr.bud.nr 166/77/Op		
Nazwa rysunku:	RZUT DACHU		
Faza opracowania:	BRANŻA ELEKTRYCZNA		
skala: 1 : 200	styczeń 2023		Rys. nr E-02