


RZUT PARTERU - SZCZEGÓŁ E _SKALA 1:50




SZ1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY	
PROJEKTOWANY STYROPIAN, λ = 0,032 W/m²K GR. 10CM	
MOCOWANY SYSTEMOWO	
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	
ISTNIEJĄCY MUR Z CEGŁY KRATÓWKI GR. 25CM	
ISTNIEJĄCY STYROPIAN GR. 10CM	
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	

OZNACZENIA:

- ściany istniejące
- projektowany styropian gr. 10cm + tynk
- warstwa nośna istniejąca
- zamurowania z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, wykończenie tynkiem

UWAGA:

- Dokumentacja sporządzona na podkładach inwentaryzacyjnych- wszystkie wymiary podczas wykonywania prac bezwzględnie sprawdzić na budowie
- Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej stanowią integralną część opracowania
- Rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami
- Stoiarka okienna i drzwiowa - wg rys. zestawienia stoiarki
- Szczegóły rozwiązań w zakresie konstrukcji - wg PROJEKTU TECHNICZNEGO
- Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagały uzgodnienia z Projektantem
- Zastosowanie wszelkich elementów systemowych należy skonsultować z ich producentem
- Wszelkie nazwy własne producentów i produktów pojawiające się w dokumentacji mają na celu tylko i wyłącznie doprecyzowanie parametrów i kolorystyki.
- Do realizacji zamierzenia mogą być użyte inne materiały, jednak tylko takie o równorzędnych lub lepszych parametrach i właściwościach
- Brak wskazania na rysunkach elementów, których zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności ich skalculowania i wykonania



**ENGINEERING
FOR PEOPLE**

ET-Energio Audyt
UL. BERNARDYŃSKA 2
64-000 KOŚCIAN
tel. 065 513 29 18
email: biuro@et-energiodudy.com

OBIEKT	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘŻYSKACH		
TEMAT	PRZEBUDOWA Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI		
LOKALIZACJA	Wężyńska 162, 66 - 600 Krosno Odrzańskie, działka nr 28/13		
INWESTOR	Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1, 66 - 600 Krosno Odrzańskie		
NAZWA RYSUNKU / SKALA	RZUT PARTERU - SZCZEGÓŁ E	1:50	
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO / NUMER UPRAWNIENI / SPECJALNOŚĆ mgr inż. arch. Aleksandra Bartkowiak-Łakoma 144/WPOKK/2013 w specjalności architektonicznej oo projektowania bez ograniczeń	PODPIS	
BRANŻA/STADIUM	ARCHITEKTURA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
DATA / NR RYSUNKU	STYCZEŃ 2022 r		A10