

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty naprawcze budynku agregatu zgodnie z ekspertyzą techniczną
ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce
INWESTOR : Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 19.10.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Napraw konstrukcji ścian oraz uzupełnienia tynków			
1	ZKNR C-1	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0401-02	2,72*2,50	m ²	6,800	
		0,92*2,50	m ²	2,300	
		2,60*1,30	m ²	3,380	
		(2,20+2,60)*3,40	m ²	16,320	
		(0,4+1,0)*0,7	m ²	0,980	
		1,30*1,0	m ²	1,300	
		1,35*1,0	m ²	1,350	
				RAZEM	32,430
2	ZKNR C-1	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2,5 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych	m ²		
d.1	0403-02	Krotność = 1,25			
		2,72*2,50	m ²	6,800	
		0,92*2,50	m ²	2,300	
		2,60*1,30	m ²	3,380	
		(2,20+2,60)*3,40	m ²	16,320	
				RAZEM	28,800
3	ZKNR C-1	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni do 5,0 m ² przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0402-02	2,72*2,50	m ²	6,800	
		0,92*2,50	m ²	2,300	
		2,60*1,30	m ²	3,380	
		(2,20+2,60)*3,40	m ²	16,320	
		(0,4+1,0)*0,7	m ²	0,980	
		1,30*1,0	m ²	1,300	
		1,35*1,0	m ²	1,350	
				RAZEM	32,430
4	KNR-W 4-03	Ręczne wykucie bruzd w cegle pod pręty stalowe	m		
d.1	1001-05	(5,5+5,5+4,88+5,77)*0,5	m	10,825	
				RAZEM	10,825
5	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	2,72*2,50	m ²	6,800	
		0,92*2,50	m ²	2,300	
		2,60*1,30	m ²	3,380	
		(2,20+2,60)*3,40	m ²	16,320	
				RAZEM	28,800
6	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.1	0308-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR-W 2-02	Nalożenie zaprawy tiksotropowej , dwuskładnikowej	m		
d.1	0616-06	11,00	m	11,000	
	analogia			RAZEM	11,000
8	KNR 2-03	Osadzenie w bruzdach prętów ze stali nierdzewnej	szt.		
d.1	0209-01	11	szt.	11,000	
	analogia			RAZEM	11,000
9	KNR-W 2-02	Nalożenie zaprawy tiksotropowej , dwuskładnikowej - warstwa zamykająca	m		
d.1	0616-06	11,00	m	11,000	
	analogia			RAZEM	11,000
10	KNR 2-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m ²		
d.1	0923-01	2,72*2,50	m ²	6,800	
		0,92*2,50	m ²	2,300	
		2,60*1,30	m ²	3,380	
		(2,20+2,60)*3,40	m ²	16,320	
		(0,4+1,0)*0,7	m ²	0,980	
		1,30*1,0	m ²	1,300	
		1,35*1,0	m ²	1,350	
				RAZEM	32,430
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	2,72*2,50	m ²	6,800	
		0,92*2,50	m ²	2,300	
		2,60*1,30	m ²	3,380	
		(2,20+2,60)*3,40	m ²	16,320	
		(0,4+1,0)*0,7	m ²	0,980	
		1,30*1,0	m ²	1,300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,35*1,0	m ²	1,350	
				RAZEM	32,430
12	KNR 2-02 d.1 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 2,60*1,30 (2,20+2,60)*3,40 1,30*1,0 1,35*1,0	m ² m ² m ² m ²	 3,380 16,320 1,300 1,350	
				RAZEM	22,350
13	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,72*2,50 0,92*2,50 (0,4+1,0)*0,7	m ² m ² m ²	 6,800 2,300 0,980	
				RAZEM	10,080
2		Wymiana nadproża			
14	KNR 4-01 d.2 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 Ostrożny demontaż okna wsp. R=2,0 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-01 d.2 0354-10 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - Ostrożny demontaż drzwi wsp. R=2,0 1,58*2,15	m ² m ²	 3,397	
				RAZEM	3,397
16	KNR 4-01 d.2 0352-07 analogia	Rozebranie belek stropowych prefabrykowanych - skucie nadproża 1,75	m m	 1,750	
				RAZEM	1,750
17	KNR 4-01 d.2 0313-03 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla nadproża (0,2*0,4*0,2)*2	m ³ m ³	 0,032	
				RAZEM	0,032
18	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych Porotherm 11,5 dł. 1,75m 1,75	m m	 1,750	
				RAZEM	1,750
19	KNR 4-01 d.2 0313-06 analogia	Obmurowanie końców nadproża - jako oddzielna robota 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 2-02 d.2 1202-01 analogia	Okna nie otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - powierzchnia do 2 m2 - montaż okna z demontażu 1,48*0,88	m ² m ²	 1,302	
				RAZEM	1,302
21	KNR 2-02 d.2 1203-02 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - montaż drzwi z demontażu 1,58*2,15	m ² m ²	 3,397	
				RAZEM	3,397
22	KNR 4-01 d.2 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1,58*2*2,15+0,88*2+1,58*2	m m	 10,800	
				RAZEM	10,800
23	KNR 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 1,58*2*2,15+0,88*2+1,58*2	m m	 10,800	
				RAZEM	10,800
3		Wymiana gruntu po przez podbicie fundamentów wraz z opaską żwirową			
24	KNR 4-01 d.3 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III (4,0+4,0)*1,0*0,60+(4,0+4,0)*1,0*2,10+18,76*0,50*0,40	m ³ m ³	 25,352	
				RAZEM	25,352
25	KNR 4-01 d.3 0201-02	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych (4,0+4,0+8*1,0)*2,10	m ² m ²	 33,600	
				RAZEM	33,600
26	KNR 4-01 d.3 0201-01 analogia	Stemplowanie ścian w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji 8,0*1,50	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR 4-01 d.3 0301-01 analogia	Podbicie ścian fundamentowych betonem w wykonanym uprzednio wykopie (8,0*0,60)*1,0+8,0*0,60*0,40	m ³ m ³	 6,720	 RAZEM 6,720
28	KNR 4-01 d.3 0105-02 analogia	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III zasypanie wykopów piaskiem (4,0+4,0)*1,0*2,10-6,72	m ³ m ³	 10,080	 RAZEM 10,080
29	KNR 2-02 d.3 0607-03	Folia pod opaskę żwirową (6,18+10,29*2)*0,50	m ² m ²	 13,380	 RAZEM 13,380
30	KNR 2-31 d.3 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 10,29*2+6,18	m m	 26,760	 RAZEM 26,760
31	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 26,76*0,2*0,2	m ³ m ³	 1,070	 RAZEM 1,070
32	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 10,29*2+6,18	m m	 26,760	 RAZEM 26,760
33	KNR 2-01 d.3 0610-02 analogia	Podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa - opaska żwirowa (6,18+10,29*2)*0,50*0,4	m ³ m ³	 5,352	 RAZEM 5,352
34	KNR 4-01 d.3 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km grunt.kat. III wraz z kosztami składowania ziemi 25,352-6,72-5,352	m ³ m ³	 13,280	 RAZEM 13,280
35	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z kosztami składowania 0,8	m ³ m ³	 0,800	 RAZEM 0,800