



EZP.26.241.2.2022.AF

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę, montaż oraz uruchomienie klimatyzatorów ściennych typu split w budynku PIG-PIB**, oznaczenie sprawy: EZP.26.241.2022.

### WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło jedno pytanie do treści zapytania ofertowego. Poniżej prezentujemy przesłane zapytanie wraz z udzielonymi odpowiedziami.

#### **Pytanie 2\*:**

„Proszę o podanie czy poziom dźwięku jest to moc akustyczna czy poziom ciśnienia?”

Odpowiedź: Poziom dźwięku oznacza poziom ciśnienia akustycznego, który jest wartością mierzalną podczas pomiaru specjalnie przeznaczonymi do tego urządzeniami.

#### **Pytanie 3:**

„Czy potwierdzacie Państwo możliwość montażu jednostki zewnętrznej na elewacji nad oknami?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jednostki zewnętrzne należy montować na przystosowanym uchwycie montażowym ściennym na elewacji budynku, nad otworami okiennymi. Dokładna lokalizacja jednostek zewnętrznych do uzgodnienia z inspektorem branży sanitarnej na etapie realizacji zamówienia.

#### **Pytanie 4:**

„Czy zasilanie z gniazda sieciowego?”

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie została zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 5.

#### **Pytanie 5:**

„Czy zasilanie z rozdzielni znajdującej się na korytarzu około 50 metrów od pokoi?”

Odpowiedź: Do zasilania urządzeń w energię elektryczną należy wykorzystać istniejącą rozdzielnię; lokalizacja: parter, korytarz (odległość od pok. 2A i 2C ok. 35mb). Podłączenie urządzeń należy wykonać zgodnie ze schematem producenta zwracając szczególną uwagę na właściwe uziemienie. Trzeba zapewnić oddzielne odgałęzienie obwodu dla 2 kpl klimatyzatorów łącznie. Dla obwodu (2 kpl. klimatyzatorów) należy przewidzieć zabezpieczenie różnicowo prądowe z członem nadmiarowoprądowym. W miejscach gdzie nie występują sufity podwieszane, przewody kablowe należy prowadzić w specjalnych listwach maskujących.

#### **Pytanie 6:**

„Czy zmodernizować rozdzielnicę w pokoju?”

Odpowiedź: Istniejąca rozdzielnia elektryczna zlokalizowana w pokoju Nr 2A nie podlega modernizacji.

#### **Pytanie 7:**

W związku ze złożonością postępowania i koniecznością oględzin miejsca montażu czy Zamawiający będzie wymagał by była konieczność oględzin jako wymóg przy złożeniu oferty do postępowania.

**pgi.gov.pl**

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa  
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099  
NIP 525-000-80-40

Odpowiedź: Zgodnie z wyjaśnieniami i zmianą treści zapytania ofertowego z dnia 12.01.2023 r. dodany został punkt 8 w Opisie Przedmiotu Zamówienia o następującym brzmieniu „Zamawiający przewiduje odbycie fakultatywnej wizji lokalnej, przed złożeniem oferty cenowej, w celu zapoznania się ze specyfikacją i zakresem prac oraz zweryfikowaniem stanu istniejącego i oceny nakładu prac. Przewidywany termin wizji lokalnej Zamawiający ustala na dzień 16.01.2023 r. W celu wyrażenia chęci odbycia wizji lokalnej. Wykonawca powinien poinformować o tym Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej.”

#### **Pytanie 8:**

Proszę o potwierdzenie, że zasilanie do jednostek zewnętrznych ma być poprowadzone z rozdzielni znajdującej się na korytarzu parteru (ok. 30mb) i ma być prowadzone nad sufitem podwieszanym

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie została zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 5.

#### **Pytanie 9:**

„Proszę o potwierdzenie, że każda jednostka ma być zasilona oddzielnym obwodem wraz z osobnym zabezpieczeniem nadprądowym.”

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie została zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 5.

#### **Pytanie 10:**

„Proszę o potwierdzenie, że konieczne jest wykonanie pomiarów elektrycznych obwodów zasilających jednostki zewnętrzne.”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga wykonania pomiaru elektrycznego obwodu zasilającego urządzenia klimatyzacyjne. Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy poddać badaniom: rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia oraz wykonać pomiar współczynników różnicowo prądowych.

#### **Pytanie 11:**

„Proszę o potwierdzenie wykonania odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych do pionów kanalizacji.”

Odpowiedź: Należy zapewnić wygodne odprowadzanie kondensatu; odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych będzie realizowane do kanalizacji wewnętrznej z uwzględnieniem montażu pompki skroplin. Długość instalacji odprowadzającej skropliny ok. 8 mb na jedno urządzenie.

#### **Pytanie 12:**

Proszę o informację, gdzie mają być zlokalizowane jednostki zewnętrzne:

- a) na elewacji w jednej linii z istniejącą jednostką zewnętrzną Lennox
- b) posadowione na podstawach na gruncie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jednostki zewnętrzne należy montować na przystosowanym uchwycie montażowym ściennym na elewacji budynku, nad otworami okiennymi. Dokładna lokalizacja jednostek zewnętrznych do uzgodnienia z inspektorem branży sanitarnej na etapie realizacji zamówienia.

\* - Zamawiający zachował dotychczasową numerację pytań zadanych w toku postępowania

**Działając na podstawie punktu 17 ppkt 3 Zapytania ofertowego Zamawiający zmienia brzmienie pkt 11 na następujące „Termin składania ofert upływa dnia 23 stycznia 2023 roku o godzinie 10:00.”**

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB  
ds. Zamówień Publicznych  
Katarzyna Karczewska

**pgi.gov.pl**

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa  
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099  
NIP 525-000-80-40