

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa Firmy | | Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
| Buchalów - Ogrodzenie zbiornika retencyjnego | | |
| | Identyfikator kosztorysu: Buchalów - Ogrodzenie zbiornika retencyjnego | |

| W1 Przedmiar robót | | wyk.dn.2024-01-14 | str. 1 |
|----------------------------|--|-------------------|--------|
| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | KNR 2-01 312-6 Wykopanie dołów pod słupki ogrodzeniowe | dół | 29,00 |
| 2 | KNR 2-01 312-10 Wykopanie dołów pod słupki przyfurtkowe | dół | 2,00 |
| 3 | KNR 4-01 203-1 Zalanie betonem B-20 | m3 | 1,71 |
| | 0,3*0,3*0,5*29+0,5*0,5*0,8*2 | 1,71 | |
| 4 | KNR 4-01 202-2 Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty stal.gładkie lub żebrowane | kg | 6,64 |
| | 3,32*2 | 6,64 | |
| 5 | KNNR 2 1602-3 Ogrodzenie panelowe zgrzewane proste wys. 1,53 m , słupki 60x40x2mm, zabezpieczone kapturkami PCV | m | 74,00 |
| 6 | KNR 2-02 1808-11 Furtka ogrodzeniowa szer. 1,0m m, wys, 1,50 m - słupki 100/100/4 | kpl | 1,00 |
| 7 | KNNR 1 504-1 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kat.I-II | m3 | 1,71 |
| ----- Koniec wydruku ----- | | | |