

Nazwa Firmy		Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Buchalów - Zbiornik retencyjny		
	Stawka robocizny:	
	Waluta:złoty	
	Identyfikator kosztorysu: Buchalów - Zbiornik retencyjny	

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn.2023-12-28

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-21 101-1 [R=0,955] Oczyszczanie terenu - zebranie i złożenie przyzmy	m3	25,00		
2	KNR 2-01 228-2 Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW (75 KM), kat.gruntu III	m3	620,00		
3	KNR 2-01 229-2 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m, kat.gruntu III - nakłady podstawowe	m3	620,00		
4	KNR 2-01 212-7 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwytyka 0.60 m3, kat.gruntu I-III	m3	645,00		
5	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=8]	m3	645,00		
6	KNR 2-31 103-2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV	m2	325,88		
7	KNR 2-31 401-8 Rów kotwiący do zamocowania geomembrany	m	74,00		
8	KNR 2-31 402-1 Wypełnienie rowu j/w piaskiem	m3	14,80		
9	KNR 2-02 201-1 Łóżysko betonowe B-30	m3	6,34		
10	KNNR 1 410-1 Umocnienie dna i skarp zbiornika geowłókniną ocgronną 800mg/m2	m2	325,88		
11	KNR 2-02 607-2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z geomembrany PEHD/PEVld - zbiorników	m2	325,88		
12	KNNR 1 410-1 Geowłókniną ocgronną 150g/m2	m2	325,88		
13	KNR 2-01 520-1 Umocnienie dna zbiornika płytami chodnikowymi 50x50x7 cm	m2	51,48		
14	KNR 2-01 520-1 Umocnienie skarp zbiornika płytami ażurowymi 40x60x8 cm	m2	195,00		
15	KNR 2-02 206-1 Ściany betonowe B-30 gr.20 cm - wlot i wylot	m2	12,71		
16	KNR 2-02 603-9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	12,71		
17	KNR 2-02 603-10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa	m2	12,71		
18	KNR 2-31 103-2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV	m2	65,00		
19	KNR 2-31 407-1 Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	65,00		
20	KNR 2-31 502-5 Chodniki z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	65,00		
Razem kosztorys: Buchalów - Zbiornik retencyjny					