


# KONSTRUKCJA DACHU

skala 1:100



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ALTANY

ozn. elem.	nazwa elementu	szer. elem. [m]	wys. elem. [m]	dł. elem. [m]	ilość elem. [szt.]	kubatura 1 szt. [m3]	kubatura łącznie [m3]
K1	KROKIEW	0,08	0,16	3,30	66	0,04	2,79
K2	KROKIEW	0,08	0,16	3,20	4	0,04	0,16
K3	KROKIEW	0,08	0,16	2,20	4	0,03	0,11
K4	KROKIEW	0,08	0,16	1,20	4	0,02	0,06
K5	KROKIEW	0,08	0,16	2,35	4	0,03	0,12
K6	KROKIEW	0,08	0,16	1,30	4	0,02	0,07
K7	KROKIEW	0,08	0,16	4,45	4	0,06	0,23
P1	PLATEW	0,20	0,20	12,90	2	0,52	1,03
P2	PLATEW	0,20	0,20	9,10	3	0,36	1,09
P3	PLATEW	0,20	0,20	8,70	1	0,35	0,35
P4	PLATEW	0,20	0,20	16,30	1	0,65	0,65
P5	PLATEW	0,20	0,20	4,30	2	0,17	0,34
S1	SŁUP	0,20	0,20	2,85	18	0,11	2,05
Mi	MIECZ	0,18	0,18	1,70	36	0,06	1,98
SUMA:						11,04	
UWAGA: DO ZESTAWIONYCH ELEMENTÓW DODANO OKOŁO 30 cm ZAPASU! ZESTAWIENIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM WIEŻBY							

UWAGA:

- Materiał konstrukcyjny drewno klasy C24 czterostronnie strugane, suszone komorowo
- Do połączeń konstrukcyjnych stosować atestowane łączniki
- Elementy więzby dachowej zimpregnować przed montażem
- Należy unikać bezpośredniego kontaktu elementów drewnianych murem i zaprawą
- Wymiary elementów drewnianych:
  - krokwie 8x16cm
  - platew 20x20cm
  - słup 20x20cm

Rys. nr K-4

OBIEKT	BUDOWA ALTANY		
ADRES	Sosnowo, gm. Rogowo, dz. nr 165/33		
NAZWA RYSUNKU	KONSTRUKCJA DACHU		Skala: 1:100
			Data: 01.2023
PROJEKTANT	Ryszard Mazurowski Upraw. bud. UA-V-7342-5/92/94 Wk		Podpis:
OPRACOWAŁ	inż. Piotr Kamiński		Podpis: