


RZUT FUNDAMNETÓW

skala 1:100



- Beton B20, C16/20
- Zbrojenie główne – Stal AIIIIN
- Strzemiona – Stal A0
- Otulina prętów 50 mm
- Stopy pod kominami dozbroić siatką #12 co 15cm
- Pod fundamentem wykonać warstwę chudego betonu min. 10cm
- Przyjęto głębokość przemarzania gruntu –1,10m p.p.t.
- Wykopy chronić przed zalaniem wodą

Rys. nr K-1

OBIEKT	BUDOWA ALTANY		
ADRES	Sosnowo, gm. Rogowo, dz. nr 165/33		
NAZWA RYSUNKU	RZUT FUNDAMENTÓW	Skala:	1:100
		Data:	01.2023
PROJEKTANT	Ryszard Mazurowski Upraw. bud. UA-V-7342-5/92/94 Wk		Podpis:
OPRACOWAŁ	inż. Piotr Kamiński		Podpis: