

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45442100-8 Roboty malarskie  
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych  
44112220-6 Podłogi z tworzyw sztucznych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego  
ADRES INWESTYCJI : ul. Głowackiego 17, Olsztyn  
INWESTOR : Województwo Warmińsko-Mazurskie  
ADRES INWESTORA : ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lidia Stasiulewicz  
DATA OPRACOWANIA : 02.10.2024 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.10.2024 r.

Data zatwierdzenia

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul.Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Pokój 1</b>			
1	d.1 kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.6+poz.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59.518	
				RAZEM	59.518
3	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.2*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.855	
				RAZEM	17.855
4	KNR-W 2- d.1 02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59.518	
				RAZEM	59.518
5	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.66*4.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.738	
				RAZEM	15.738
6	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.66*2.75)*2+(4.30*2.75)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43.780	
				RAZEM	43.780
7	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej poz.5+ ((3.66+4.30)*2)*0.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.330	
				RAZEM	17.330
8	KNR BC-02 d.1 0416-01 analogia	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych poz.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.738	
				RAZEM	15.738
9	KNR 2-02 d.1 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyściennie poz.5+(3.66*2)*0.05+(4.30*2)*0.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.534	
				RAZEM	16.534
10	KNR 2-02 d.1 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu 3.66*2+4.30*2	m		
			m	15.920	
				RAZEM	15.920
<b>2</b>		<b>Pokój 6</b>			
11	d.2 kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.16+poz.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	103.610	
				RAZEM	103.610
13	KNR 2-02 d.2 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.12*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.083	
				RAZEM	31.083
14	KNR-W 2- d.2 02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	103.610	
				RAZEM	103.610
15	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (3.00*4.10)+(3.45*4.20)+(1.40*1.2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.470	
				RAZEM	28.470
16	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.00*2.60)*2+(4.10*2.60)*2-(1.30*2.00)+(3.45*2.60)*2+(4.20*2.60)*2+(1.40*2.60)-(1.30*2.00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.140	
				RAZEM	75.140
17	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 28.47+((3.00+4.10-1.3)*2)*0.10+(3.45+4.20+1.4-1.3)*0.01	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.708	

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m <sup>2</sup>	RAZEM	29.708
d.2	0416-01				
	analogia	28.470	m <sup>2</sup>	28.470	
				RAZEM	28.470
19	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
d.2	1113-01	podłoga + 5 cm listwy przyściennie 28.47+ (3.00*0.05)*2+(4.10*0.05)*2+(3.45*0.05)*2+(4.20*0.05)*2-(1.30*0.05)*2+(1.4*0.05)	m <sup>2</sup>	29.885	
				RAZEM	29.885
20	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu	m		
d.2	1113-06	montowane na 5 cm pasku wykładziny (3.00+4.10)*2+(3.45+4.20)*2+1.40-(1.30*2)	m	28.300	
				RAZEM	28.300
3		<b>Pokój 026</b>			
21		Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
d.3	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-08	poz.26+poz.25	m <sup>2</sup>	53.170	
				RAZEM	53.170
23	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.3	0815-03	poz.22*0.3	m <sup>2</sup>	15.951	
				RAZEM	15.951
24	KNR-W 2-	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
d.3	02 1510-04	Analogia: gruntowanie podłogi poz.22	m <sup>2</sup>	53.170	
				RAZEM	53.170
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-01	sufitów 4.20*3.10	m <sup>2</sup>	13.020	
				RAZEM	13.020
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-02	ścian (4.20*2.75)*2+(3.10*2.75)*2	m <sup>2</sup>	40.150	
				RAZEM	40.150
27	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.3	0818-05	13.020	m <sup>2</sup>	13.020	
				RAZEM	13.020
28	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
d.3	1113-01	podłoga + 5 cm listwy przyściennie poz.25+(4.20*0.05)*2+(3.10*0.05)*2	m <sup>2</sup>	13.750	
				RAZEM	13.750
29	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu	m		
d.3	1113-06	montowane na 5 cm pasku wykładziny (4.20+3.10)*2	m	14.600	
				RAZEM	14.600
4		<b>Pokój 027</b>			
30		Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
d.4	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-08	poz.35+poz.34	m <sup>2</sup>	58.330	
				RAZEM	58.330
32	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.4	0815-03	poz.31*0.3	m <sup>2</sup>	17.499	
				RAZEM	17.499
33	KNR-W 2-	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
d.4	02 1510-04	Analogia: gruntowanie podłogi poz.31	m <sup>2</sup>	58.330	



Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul.Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	58.330
34	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.80*3.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.880	
				RAZEM	14.880
35	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.80*2.75)*2+(3.10*2.75)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43.450	
				RAZEM	43.450
36	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 14.88	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.880	
				RAZEM	14.880
37	KNR 2-02 d.4 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyścienne poz.36+(4.80*0.05)*2+(3.10*0.05)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.670	
				RAZEM	15.670
38	KNR 2-02 d.4 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (4.80+3.10)*2	m		
			m	15.800	
				RAZEM	15.800
<b>5</b>		<b>Pokój 028</b>			
39	d.5 kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.44+poz.43	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.850	
				RAZEM	55.850
41	KNR 2-02 d.5 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.40*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.755	
				RAZEM	16.755
42	KNR-W 2- d.5 02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłogi poz.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.850	
				RAZEM	55.850
43	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.75*2.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.775	
				RAZEM	13.775
44	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.75*2.75)*2+(2.90*2.75)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.075	
				RAZEM	42.075
45	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 13.775	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.775	
				RAZEM	13.775
46	KNR 2-02 d.5 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyścienne poz.45+(4.75*0.05)*2+(2.90*0.05)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.540	
				RAZEM	14.540
47	KNR 2-02 d.5 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (4.75+2.90)*2	m		
			m	15.300	
				RAZEM	15.300
<b>6</b>		<b>Pokój 029</b>			
48	d.6 kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.53+poz.52	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.593	
				RAZEM	55.593
50	KNR 2-02 d.6 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.49*0.3	m <sup>2</sup>	16.678	
				RAZEM	16.678
51	KNR-W 2- d.6 02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłóży poz.49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.593	
				RAZEM	55.593
52	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.95*4.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.013	
				RAZEM	14.013
53	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.95*2.70)*2+(4.75*2.70)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41.580	
				RAZEM	41.580
54	KNR 4-01 d.6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 14.013+(4.75*0.05)*2+(2.95*0.05)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.783	
				RAZEM	14.783
55	KNR 2-02 d.6 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyściennie poz.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.783	
				RAZEM	14.783
56	KNR 2-02 d.6 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (4.75+2.95)*2	m		
			m	15.400	
				RAZEM	15.400
<b>7</b>		<b>Pokój 4A</b>			
57	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (6.20*4.20)+(6.20*0.05)*2+(4.20*0.05)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.080	
				RAZEM	27.080
59	KNR 2-02 d.7 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyściennie 27.08	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.080	
				RAZEM	27.080
60	KNR 2-02 d.7 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (6.20+4.20)*2	m		
			m	20.800	
				RAZEM	20.800
<b>8</b>		<b>Pokój 10A</b>			
61	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.66+poz.65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.927	
				RAZEM	58.927
63	KNR 2-02 d.8 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.62*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.678	
				RAZEM	17.678
64	KNR-W 2- d.8 02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłóży poz.62	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.927	
				RAZEM	58.927
65	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.34*4.63	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.834	
				RAZEM	10.834
66	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.34*3.45)*2+(4.63*3.45)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.093	
				RAZEM	48.093



Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul.Głównego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.8	0818-05	$10.834+(2.34*0.05)*2+(4.63*0.05)*2$	m <sup>2</sup>	11.531	
				RAZEM	11.531
68	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
d.8	1113-01	podłoga + 5 cm listwy przyścienne	m <sup>2</sup>	11.531	
		poz.67		RAZEM	11.531
69	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu	m		
d.8	1113-06	montowane na 5 cm pasku wykładziny	m	13.940	
		$(2.34+4.63)*2$		RAZEM	13.940
<b>9</b>		<b>Pokój 11A</b>			
70		Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
d.9	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.9	1204-08	poz.75+poz.74	m <sup>2</sup>	85.213	
				RAZEM	85.213
72	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.9	0815-03	poz.71*0.3	m <sup>2</sup>	25.564	
				RAZEM	25.564
73	KNR-W 2-	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
d.9	02 1510-04	Analogia: gruntowanie podłogi	m <sup>2</sup>	85.213	
		poz.71		RAZEM	85.213
74	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.9	1204-01	4.55*4.64	m <sup>2</sup>	21.112	
				RAZEM	21.112
75	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.9	1204-02	$(4.65*3.45)*2+(4.64*3.45)*2$	m <sup>2</sup>	64.101	
				RAZEM	64.101
76	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.9	0818-05	$21.112+(4.55*0.05)*2+(4.64*0.05)*2$	m <sup>2</sup>	22.031	
				RAZEM	22.031
77	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
d.9	1113-01	podłoga + 5 cm listwy przyścienne	m <sup>2</sup>	22.031	
		poz.76		RAZEM	22.031
78	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu	m		
d.9	1113-06	montowane na 5 cm pasku wykładziny	m	18.380	
		$(4.55+4.64)*2$		RAZEM	18.380
<b>10</b>		<b>Pokój 12A</b>			
79		Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
d.10	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
80	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.10	1204-08	poz.84+poz.83	m <sup>2</sup>	70.557	
				RAZEM	70.557
81	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.10	0815-03	poz.80*0.3	m <sup>2</sup>	21.167	
				RAZEM	21.167
82	KNR-W 2-	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
d.10	02 1510-04	Analogia: gruntowanie podłogi	m <sup>2</sup>	70.557	
		poz.80		RAZEM	70.557
83	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.10	1204-01				

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.28*4.64	m <sup>2</sup>	15.219	
				RAZEM	15.219
84 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.38*3.45)*2+(4.64*3.45)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.338	
				RAZEM	55.338
85 d.10	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		15.219+(3.28*0.05)*2+(4.64*0.05)*2	m <sup>2</sup>	16.011	
				RAZEM	16.011
86 d.10	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyściennie poz.85	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.011	
				RAZEM	16.011
87 d.10	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (3.38+4.64)*2	m		
			m	16.040	
				RAZEM	16.040
<b>11</b>		<b>Pokój 18A</b>			
88 d.11	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
89 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.93+poz.92	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	70.803	
				RAZEM	70.803
90 d.11	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.89*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.241	
				RAZEM	21.241
91 d.11	KNR-W 2- 02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłogi poz.89	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	70.803	
				RAZEM	70.803
92 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.72*4.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.810	
				RAZEM	15.810
93 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.72*3.45)*2+(4.25*3.45)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	54.993	
				RAZEM	54.993
94 d.11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		15.810+(3.72*0.05)*2+(4.25*0.05)*2	m <sup>2</sup>	16.607	
				RAZEM	16.607
95 d.11	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyściennie poz.94	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.607	
				RAZEM	16.607
96 d.11	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (4.25+3.72)*2	m		
			m	15.940	
				RAZEM	15.940
<b>12</b>		<b>Pokój 19A</b>			
97 d.12	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
98 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.102+poz.101	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66.678	
				RAZEM	66.678
99 d.12	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.98*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.003	
				RAZEM	20.003



Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
100	KNR-W 2- d.12 02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłogi poz.98	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66.678	
				RAZEM	66.678
101	KNR 4-01 d.12 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.35*4.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.238	
				RAZEM	14.238
102	KNR 4-01 d.12 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.35*3.45)*2+(4.25*3.45)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.440	
				RAZEM	52.440
103	KNR 4-01 d.12 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 14.238+(3.35*0.05)*2+(4.25*0.05)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.998	
				RAZEM	14.998
104	KNR 2-02 d.12 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyściennie poz.103	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.998	
				RAZEM	14.998
105	KNR 2-02 d.12 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (3.35+4.25)*2	m		
			m	15.200	
				RAZEM	15.200
<b>13</b>		<b>Pokój 21A</b>			
106	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
107	KNR 4-01 d.13 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.111+poz.110	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	69.705	
				RAZEM	69.705
108	KNR 2-02 d.13 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.107*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.912	
				RAZEM	20.912
109	KNR-W 2- d.13 02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłogi poz.107	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	69.705	
				RAZEM	69.705
110	KNR 4-01 d.13 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.26*4.64	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.126	
				RAZEM	15.126
111	KNR 4-01 d.13 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.26*3.45)*2+(4.65*3.45)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	54.579	
				RAZEM	54.579
112	KNR 4-01 d.13 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15.126+(3.26*0.05)*2+(4.65*0.05)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.917	
				RAZEM	15.917
113	KNR 2-02 d.13 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyściennie poz.112	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.917	
				RAZEM	15.917
114	KNR 2-02 d.13 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (3.26+4.65)*2	m		
			m	15.820	
				RAZEM	15.820
<b>14</b>		<b>Pokój 22A</b>			
115	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
116	KNR 4-01 d.14 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		



Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.120+poz.119	m <sup>2</sup>	70.790	
				RAZEM	70.790
117 d.14	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.116*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.237	
				RAZEM	21.237
118 d.14	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.116	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	70.790	
				RAZEM	70.790
119 d.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.36*4.64	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.590	
				RAZEM	15.590
120 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.36*3.45)*2+(4.64*3.45)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.200	
				RAZEM	55.200
121 d.14	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15.590+(3.36*0.05)*2+(4.64*0.05)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.390	
				RAZEM	16.390
122 d.14	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyściennie poz.121	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.390	
				RAZEM	16.390
123 d.14	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (3.36+4.64)*2	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
15		<b>Pokój 25A</b>			
124 d.15	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
125 d.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.129+poz.128	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	80.498	
				RAZEM	80.498
126 d.15	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.125*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.149	
				RAZEM	24.149
127 d.15	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.125	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	80.498	
				RAZEM	80.498
128 d.15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.30*4.46	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.178	
				RAZEM	19.178
129 d.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.30*3.5)*2+(4.46*3.5)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	61.320	
				RAZEM	61.320
130 d.15	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 19.178+(4.30*0.05)*2+(4.46*0.05)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.054	
				RAZEM	20.054
131 d.15	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu podłoga + 5 cm listwy przyściennie poz.130	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.054	
				RAZEM	20.054
132 d.15	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu montowane na 5 cm pasku wykładziny (4.30+4.46)*2	m		
			m	17.520	
				RAZEM	17.520
16		<b>Pokój 107A</b>			

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
133 d.16	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
134 d.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.138+poz.137	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	70.624	
				RAZEM	70.624
135 d.16	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.134*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.187	
				RAZEM	21.187
136 d.16	KNR-W 2- 02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłogi poz.134	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	70.624	
				RAZEM	70.624
137 d.16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.65*4.28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.902	
				RAZEM	19.902
138 d.16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.65*2.84)*2+(4.28*2.84)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50.722	
				RAZEM	50.722
139 d.16	KNR 19-01 0931-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek dębowych lub jesionowych o gr. 19 mm mocowanych na lepek o pow. do 5 m2 w jednym miejscu 19.902*0.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.980	
				RAZEM	3.980
140 d.16	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłoniem 19.902	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.902	
				RAZEM	19.902
141 d.16	KNR 4-01 0816-03 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłoniem  Analogia : cyklinowanie listew przypodłogowych ((4.65+4.28)*2)*0.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.786	
				RAZEM	1.786
142 d.16	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów  19.902	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.902	
				RAZEM	19.902
143 d.16	KNR-W 2- 02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm Analogia: Lakierowanie listew przypodłogowych drewnianych ((4.65+4.28)*2)*0.10	m		
			m	1.786	
				RAZEM	1.786
<b>17</b>		<b>Pokój 202</b>			
144 d.17	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
145 d.17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.149+poz.148	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.635	
				RAZEM	51.635
146 d.17	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.145*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.491	
				RAZEM	15.491
147 d.17	KNR-W 2- 02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłogi poz.145	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.635	
				RAZEM	51.635
148 d.17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.87*4.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.767	
				RAZEM	11.767
149 d.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.87*2.86)*2+(4.10*2.86)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39.868	
				RAZEM	39.868



Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
150	KNR 19-01 d.17 0931-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek dębowych lub jesionowych o gr. 19 mm mocowanych na lepik o pow. do 5 m2 w jednym miejscu 11.767*0.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.177	
				RAZEM	1.177
151	KNR 4-01 d.17 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem 11.767	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.767	
				RAZEM	11.767
152	KNR 4-01 d.17 0816-03 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem  Analogia : cyklinowanie listew przypodłogowych ((2.87*4.10)*2)*0.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.353	
				RAZEM	2.353
153	KNR 2-02 d.17 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów  11.767	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.767	
				RAZEM	11.767
154	KNR-W 2- d.17 02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm Analogia: Lakierowanie listew przypodłogowych drewnianych ((2.87*4.10)*2)*0.10	m		
			m	2.353	
				RAZEM	2.353
<b>18</b>		<b>Pokój 203</b>			
155	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli  1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
156	KNR 4-01 d.18 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.160+poz.159	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.361	
				RAZEM	52.361
157	KNR 2-02 d.18 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.156*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.708	
				RAZEM	15.708
158	KNR-W 2- d.18 02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.156	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.361	
				RAZEM	52.361
159	KNR 4-01 d.18 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.90*4.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.035	
				RAZEM	12.035
160	KNR 4-01 d.18 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.90*2.86)*2+(4.15*2.86)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.326	
				RAZEM	40.326
161	KNR 19-01 d.18 0931-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek dębowych lub jesionowych o gr. 19 mm mocowanych na lepik o pow. do 5 m2 w jednym miejscu 12.035*0.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.204	
				RAZEM	1.204
162	KNR 4-01 d.18 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem 12.035	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.035	
				RAZEM	12.035
163	KNR 4-01 d.18 0816-03 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem  Analogia : cyklinowanie listew przypodłogowych ((2.90*4.15)*2)*0.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.407	
				RAZEM	2.407
164	KNR 2-02 d.18 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów  12.035	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.035	
				RAZEM	12.035
165	KNR-W 2- d.18 02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm Analogia: Lakierowanie listew przypodłogowych drewnianych ((2.90*4.15)*2)*0.10	m		
			m	2.407	
				RAZEM	2.407
<b>19</b>		<b>Pokój 204</b>			

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie zajmowanych przez pracowników ROPS realizujących zadania ogólne i finansowanych z budżetu ogólnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
166 d.19	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
167 d.19	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.171+poz.170	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.065	
				RAZEM	52.065
168 d.19	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.167*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.620	
				RAZEM	15.620
169 d.19	KNR-W 2- 02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłogi poz.167	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.065	
				RAZEM	52.065
170 d.19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.87*4.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.911	
				RAZEM	11.911
171 d.19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.87*2.86)*2+(4.15*2.86)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.154	
				RAZEM	40.154
172 d.19	KNR 19-01 0931-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek dębowych lub jesionowych o gr. 19 mm mocowanych na lepek o pow. do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu 11.911*0.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.191	
				RAZEM	1.191
173 d.19	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłoniem 11.911	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.911	
				RAZEM	11.911
174 d.19	KNR 4-01 0816-03 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłoniem  Analogia : cyklowanie listew przypodłogowych ((2.87*4.15)*2)*0.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.382	
				RAZEM	2.382
175 d.19	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów  11.911	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.911	
				RAZEM	11.911
176 d.19	KNR-W 2- 02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm Analogia: Lakierowanie listew przypodłogowych drewnianych ((2.87*4.15)*2)*0.10	m		
			m	2.382	
				RAZEM	2.382
<b>20</b>		<b>Wywóz odpadów budowlanych</b>			
177 d.20	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu i śmieci	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000