

## Przedmiar

Dom Kultury w Stróźniej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>01 WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM</b>				
1	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	12
2	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt	12
3	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	6
4	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	14
5	KNR 5-08 0502/09	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	18
6	KNR 5-08 0502/10	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 mocowania	kpl	10
7	KNR 5-08 0504/04	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych przelotowych	szt	28
8	KNR 5-08 0309/02	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach	szt	12
9	KNR 5-08 0309/05	Przykręcenie gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm <sup>2</sup>	szt	4
10	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	14
11	KNR 5-08 0308/02	Przykręcenie do gotowego podłoża łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych	szt	7
12	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1
13	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	11
14	KNR 5-08 0511/09	Montaż z podłączeniem końcowym na gotowym podłożu opraw świetłkowych przykręcanych 4x20W z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych	szt	10
<b>02 REMONT INSTALACJI WOD-KAN I BIAŁY MONTAŻ</b>				
15	KNR 4-02 0224/01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt	5
16	KNR 4-02 0224/03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt	5
17	KNR 4-02 0225/04	Wymiana automatu sfluującego średnicy 20mm	szt	5
18	KNR 4-02 0225/03	Wymiana wspornika stalowego	szt	5
19	KNR 4-02 0236/04	Prze czyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	5
<b>03 ŚCIANY , ŚCIANKI</b>				
20	KNR 4-01 0348/01	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej  PARTER (1,2+1,2)*3,25	m2	7,8
		razem	m2	7,8
21	KNR 9-09 0405/01	Obudowy szybów instalacyjnych w systemie Knauf W623 na szkielecie metalowym pojedynczym na profilu CD 60x27 z okładziną jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, z wypełnieniem wełną mineralną, z pokryciem jednokrotnym  PARTER - SANIT. (1,2+1,2)*3,25+1,2*3,25 PIĘTRO - SANIT 1,1*2,2+1,1*1,5	m2	11,7
		razem	m2	4,07
		razem	m2	15,77
<b>04 OKŁADZINY ŚCIAN I PRACE MALARSKIE</b>				
22	KNR 2-02s 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej  PARTER - sanitariaty ścianka tylna (1,2+1,2)*3,25+1,1*3,25 I PIĘTRO - sanitariaty 1,1*2,2+1,1*1,5 PARTER- SZATNIA - Fartuch (2,40+2,29+0,75)*1,50	m2	11,375
		razem	m2	4,07
		razem	m2	8,16
		razem	m2	23,605
23	KNR 2-02s 0829/07	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną	m2	23,605
24	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku  PARTER- SUFITY 15,29+122,7+4,04+6,25+4,86+3,2+4,41+3,11+3,19+17,92+9,15 PARTER - SALA ŚCIANY (13,43*2+9,12*2)*3,30-2,55*2,50*4-2,55*2,05*4-1,65*2,20-1,9*2,05	m2	194,12
		razem	m2	94,895
		razem	m2	289,015
25	NNRNB 5 1611b/01	Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysokości do 4m  PARTER- SUFITY (15,29+122,7+17,92+9,15)/(1,65*1,65)	kolumnę	60,628

## Przedmiar

Dom Kultury w Stróżnej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	60,628
26	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		PARTER- SUFITY 15,29+122,7+4,04+6,25+4,86+3,2+4,41+3,11+3,19+17,92+9,15	m2	194,12
			razem	194,12
27	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		289,02-194,12	m2	94,9
			razem	94,9