

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. min. 4,00m  
oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Kamionka - ETAP I  
ADRES INWESTYCJI: obręb geodezyjny Kamionka

NAZWA INWESTORA: Gmina Lubasz

ADRES INWESTORA: ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

drogowa mgr. inż. Monika Białasik

DATA OPRACOWANIA: 20.10.2023

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

20.10.2023

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1	KNR 2-01 0119-04		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
			0,550	km	0,550	
					RAZEM	<b>0,550</b>
2	KNR 2-31 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 5 cm	m2		
			2750	m2	2 750,000	
					RAZEM	<b>2 750,000</b>
3	KNR 2-01 0213-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
			180	m3	180,000	
					RAZEM	<b>180,000</b>
4	KNR 2-31 0204-05		Nawierzchnia z granulatu recyklingowego - warstwa górna z destruktu bitumicznego - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			2750	m2	2 750,000	
					RAZEM	<b>2 750,000</b>
5	KNR 2-31 0204-03		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy utwardzonych KŁSM 0/31,5mm	m2		
			910	m2	910,000	
					RAZEM	<b>910,000</b>
6	KNR 2-31 0204-05		Nawierzchnia z granulatu recyklingowego - warstwa górna z destruktu bitumicznego - grubość po zagęszczeniu 10 cm - zjazdy na posesje	m2		
			850	m2	850,000	
					RAZEM	<b>850,000</b>
7	KNR 2-01 0505-01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
			475	m2	475,000	
					RAZEM	<b>475,000</b>
8	Kalkulacja indywidualna		Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,550		
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 5 cm	m2	2 750,000		
3	KNR 2-01 0213-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	180,000		
4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z granulatu recyklingowego - warstwa górna z destruktu bitumicznego - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	2 750,000		
5	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy utwardzonych KŁSM 0/31,5mm	m2	910,000		
6	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z granulatu recyklingowego - warstwa górna z destruktu bitumicznego - grubość po zagęszczeniu 10 cm - zjazdy na posesje	m2	850,000		
7	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	475,000		
8	Kalkulacja indywidualna	Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją	szt	1,000		
<b>Razem:</b>						