OŚ_RT
LP 40
0+002.00(przekrój obliczeniowy)



Odsunięcia od osi	-9.00	-4.50	-1.80	0.00	1.80
Rzędne spodu konstrukcji/ granicy wymiany gruntu	96.45	96.59	96.54	96.22	96.45
Rzędne terenu	96.45	96.37	96.37	96.45	96.45

BILANS ROBÓT: KM=0+000.00

Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Objętość netto
16.44	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OŚ_RT
LP 41
0+029.68(przekrój obliczeniowy)



Odsunięcia od osi	-9.00	-4.50	-1.80	0.00	1.80
Rzędne spodu konstrukcji/ granicy wymiany gruntu	96.45	96.59	96.54	96.22	96.45
Rzędne terenu	96.45	96.43	96.43	96.26	96.43

BILANS ROBÓT: KM=0+029.68

Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Objętość netto
20.97	22.82	555.16	686.65	555.16	686.65	-131.49

OŚ_RT
LP 42
0+047.56(przekrój obliczeniowy)



Odsunięcia od osi	-9.00	-4.50	-1.80	0.00	1.80	3.60	5.40
Rzędne spodu konstrukcji/ granicy wymiany gruntu	96.45	96.59	96.54	96.22	95.92	96.19	96.37
Rzędne terenu	96.45	96.25	96.25	96.22	96.22	96.43	96.37

BILANS ROBÓT: KM=0+047.56

Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Objętość netto
15.81	35.02	328.81	517.09	883.97	1203.74	-319.77

OŚ_RT
LP 43
0+067.00(przekrój obliczeniowy)



Odsunięcia od osi	-9.00	-4.50	-1.80	0.00	1.80	3.60	5.40
Rzędne spodu konstrukcji/ granicy wymiany gruntu	96.45	96.59	96.54	96.22	95.92	96.19	96.37
Rzędne terenu	96.45	96.37	96.37	96.45	96.45	96.43	96.37

BILANS ROBÓT: KM=0+067.00

Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Objętość netto
7.14	28.02	223.87	612.75	1107.04	1816.49	-709.45

OŚ_RT
LP 44
0+094.90(przekrój obliczeniowy)



Odsunięcia od osi	-9.00	-4.50	-1.80	0.00	1.80
Rzędne spodu konstrukcji/ granicy wymiany gruntu	96.45	96.59	96.54	96.22	96.45
Rzędne terenu	96.45	95.88	95.83	95.78	95.51

BILANS ROBÓT: KM=0+094.90

Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Objętość netto
6.05	27.84	184.00	739.25	1291.04	2595.33	-1304.69

OŚ_RT
LP 45
0+121.02(przekrój obliczeniowy)



Odsunięcia od osi	-9.00	-4.50	-1.80	0.00	1.08	1.26	2.88	4.58	5.58	7.38	7.56	9.04
Rzędne spodu konstrukcji/ granicy wymiany gruntu	96.45	96.59	96.54	96.22	95.92	97.05	97.04	97.19	97.28	96.97	96.92	96.99
Rzędne terenu	96.45	96.78	96.82	96.82	96.78	96.78	96.78	96.97	96.97	96.97	96.78	96.78

BILANS ROBÓT: KM=0+121.02

Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Objętość netto
14.02	33.48	262.11	800.84	1553.15	3396.57	-1843.42

OŚ_RT
LP 46
0+144.00(przekrój obliczeniowy)



Odsunięcia od osi	-9.00	-4.50	-1.80	0.00	1.80
Rzędne spodu konstrukcji/ granicy wymiany gruntu	96.45	96.59	96.54	96.22	96.45
Rzędne terenu	96.45	96.55	96.54	96.71	96.29

BILANS ROBÓT: KM=0+144.00

Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Objętość netto
13.80	20.70	389.76	759.06	1942.91	4155.63	-2232.72

STERBUD S.C.
07-401 OSTROŁĘKA
Aleja Wojska Polskiego 21
tel. (029)769-10-75
e-mail: biuro.projektowe@sterbud.com.pl

BRANŻA PROJEKTOWA

IMIĘ, NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: Kamil Kluczyk PWOD/0378/PWOD/21	DROGOWA	

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDMIAR

INWESTOR

PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI
ul. Plac gen. J. Bema 1
07-400 Ostrołęka

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA DROGI POWIATOWEJ
W RAMACH ZADANIA:
"BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ
ULICĘ GOWORÓWSKĄ I ULICĘ POMIAN
Z PROJEKTOWANĄ POŁUDNIOWĄ
OBWODNICĄ MIASTA OSTROŁĘKI"

07-410 Ostrołęka,
rejon ulic Goworowskiej i Pomian
jednostka ewidencyjna: 141901_1 Ostrołęka
obręb ewidencyjny: 0005
działki ewidencyjne nr: 5167/2, 5108/7, 5140/3, 5140/8, 5167/5, 5167/1, 5108/12, 5140/2, 5108/2, 5108/1, 5140/1, 5140/4, 5140/5, 5140/6, 5108/11, 5108/13, 5108/14, 5108/15, 5108/16, 5108/17, 5108/18, 5108/19, 5108/20, 5108/21, 5108/22, 5108/5, 5108/3, 5108/4, 5108/24, 5108/23, 5108/10, 5195/32, 5195/1

LOKALIZACJA

TREŚĆ RYSUNKU

UPROSZCZONE PRZEKROJE POPRZECZNE
DO OBLICZEŃ ROBÓT ZIEMNYCH
RONDO TURBINOWE

SKALA:	DATA:
1:100	29 listopada 2024
NUMER UMOWY:	NUMER RYS:
353	353.K05

UWAGA!
Odtworzenie opisu/ebu, w całości lub w części, może nastąpić wyłącznie za zgodą firmy STERBUD.