





LEGENDA:

1	Warstwa ścierala gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg. P-EN 131
2	Warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W 50/70 wg. PN-EN 1
3	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego C50/31,5 mm gr. 22 cm wg. PN-EN 13242 i WT-4
5	Pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego C50/30, 0/31,5 mr
6	Prefabrykowane płyty ażurowe Yomb 100x65x12cm
7	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
8	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 mm gr. 17 cm wg. PN-EN 13285



„FUH PRO-INWEST” ul. Włókniemicza 3, 18-400 Łomża tel. 604 439 263, NIP: 722-111-66-96 REGON: 21		
Nazwa obiektu budowlanego	ROZBUDOWA DRUGI GMINNEJ FULAZIE - UŚCIANEI W LOK. 0+000 - 1+	
Tytuł rysunku	PRZEKROJE NOR	
Data opracowania:	20.04.2023 r.	Ska 1.
Funkcja i branża	Imię i nazwisko	Nr upr
Projektant Br. drogowa	Inż. Marcin Dąbrowski	PDL/0046
Sprawdzający br. drogowa	inż. Krzysztof Święcki	PDL/0004/