





ZBROJENIA ŚCIANKI CZOŁOWEJ PRZEPUSTU  
SKALA 1:25




BETON KLASY C25/30 W8 F150  
STAL 18G2-b, A-II



Ø 10, L=1600, szt. 6



Ø 14, L=2050 szt. 6



5 Ø 10 L=500, szt.4  
4 Ø 10 L=1860, szt. 11

WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt.]	Długość [m]	Długość ogólna [m]			
				A-II		A-I	
				Ø 14	Ø 10		
1	14	6	2,05	12,3			
2	14	4	0,75	3,0			
3	10	6	1,60		9,6		
4	10	11	1,86		20,46		
5	10	8	0,50		4,0		
6	14	4	0,57	2,28			
Długość razem			[m]	17,58	34,06		
Masa jednostkowa			[kg/m]	1,210	0,617		
Masa razem wg śr.			[kg]	21,27	21,02		
Masa ogólna			[kg]	42,29	-		
Masa ogólna - 2 szt.			[kg]	84,58	-		

OBJĘTOŚĆ BETONU C5/30 na 1 ściankę z fundamentem - 0,90 m3  
OBJĘTOŚĆ BETONU C8/10 na 1 ściankę z fundamentem - 0,05 m3

<b>„FUH PRO-INWEST”</b> ul. Włókiennicza 3, 18-400 Łomża tel. 604 439 263, NIP: 722-111-66-96 REGON: 200304751			
Nazwa obiektu budowlanego	<b>ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ PĘTKOWO-WIELKIE-PULĄZIE – UŚCIANEK-WIELKI W LOK. 0+000 – 1+673,82</b>		
Tytuł rysunku	<b>ZBROJENIE ŚCIANKI PRZEPUSTU</b>		
Data opracowania:	20.04.2023 r.	Skala: 1:25	Nr rys 10
Funkcja i branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant Br. drogowa	Inż. Marcin Dąbrowski	PDL.0046/POD/22	
Sprawdzający Br. drogowa	inż. Krzysztof Święcki	PDL/0004/PWOK/04	