


RZUT I PIĘTRA  
Skala 1:100

INSTALACJE GAZOWE  
LOKAL NR 3



Wykaz pomieszczeń, proj. - Kontynuacja 1

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
Lokal 3		
1	Korytarz	11,01 m²
2	Kuchnia	8,23 m²
3	Łazienka i WC	8,15 m²
4	Garderoba	5,83 m²
5	Pokoj	15,83 m²
6	Pokoj	19,97 m²
7	Pokoj	21,07 m²
Razem		89,54 m²

OZNACZENIA:

Dn25st przewody instalacji gazowej z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN 10208-1:2000 łączonych przez spawanie

I.O. Ø40 tuleja ochronna stalowa uszczelniona materiałem trwale plastycznym

UWAGI:

- Przejścia przewodów przez przegrody konstrukcyjne (ściany i stropy) należy wykonać w rurach ochronnych uszczelnionych materiałem trwale plastycznym.
- Przejścia przewodów przez ścianki działowe wykonać w luźnych otworach wypełnionych szczelnym.

A. M. NIERUCHOMOŚCI

Nazwa i Adres Obiektu	Budowa instalacji gazu w lokalu nr 3 ul. Grunwaldzka 8, 83-200 Starogard Gdański	Branża Sanitarna
Inwestor	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej	Data Wzrzesień 2022
Projekował	mgr inż. Andrzej Marciniak upr. nr 0096PWOŚ/15	Skala 1:100
Opracował	inż. Marek Szpejowski	
Tytuł Rysunku	RZUT I PIĘTRA	Nr Rys. G1