


RZUT II PIĘTRA (PODDASZE)
Skala 1:100

INSTALACJE GAZOWE
LOKAL NR 5



Wykaz pomieszczeń proj. - Kondygnacja 2

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
Lokal 7		36.33 m ²
1	Przedpokój	5.75 m ²
2	Pokój	7.70 m ²
3	Pokój + aneks kuchenny	19.54 m ²
4	Łazienka	3.34 m ²
Lokal nr 5		25.37 m ²
1	Przedpokój	1.97 m ²
1	Łazienka	5.28 m ²
2	Kuchnia z Jadalnią	9.19 m ²
3	Pokój	8.93 m ²
Razem		61.70 m ²

UWAGI:

- Przejścia przewodów przez przegrody konstrukcyjne (ściany i stropy) należy wykonać w rurach ochronnych uszczelnionych materiałem trwale plastycznym.
- Przejścia przewodów przez ścianki działowe wykonać w luźnych otworach wypełnionych szczeliwem.

OZNACZENIA:

Dn25st

przewody instalacji gazowej z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN 10208-1:2000 łączonych przez spawanie

T.O. ø40

tuleja ochronna stalowa uszczelniona materiałem trwale plastycznym

A. M. NIERUCHOMOŚCI

Nazwa i Adres Obiektu	Budowa instalacji gazu w lokalu nr 5 ul. Grunwaldzka 8, 83-200 Starogard Gdański	Branża Sanitarna
Inwestor	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej	Data Wrzesień 2022
Projektował	mgr inż. Andrzej Marciniak upr. nr 0056/PWOS/15	Skala 1:100
Opracował	inż. Marek Szpejewski	
Tytuł Rysunku	RZUT II PIĘTRA (PODDASZE)	Nr Rys. G4