

WYJAŚNIENIA nr 1
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Opatowie” nr ZPU 271.15.2022

Pytanie 1:

1) Czy Zamawiający dokonał zmian zakresu Robót w postępowaniu bieżącym w stosunku do zadania unieważnionego o tym samym tytule?

Wyjaśnienie:

Jest to nowe postępowanie skorygowane o uwagi oferentów, dostosowane do zasobów finansowych zamawiającego. Należy zapoznać się z nową dokumentacją.

Pytanie 2:

2) Czy Zamawiający utrzymuje pytania i odpowiedzi z postępowania unieważnionego jako obowiązujące w tym postępowaniu o tym samym tytule?

Wyjaśnienie:

Odpowiedź w wyjaśnieniu do pytania nr 1.

Pytanie 3:

Proszę o wyjaśnienie poz. 17 , 18 i 19 – Obrzeża systemowe – z jakiego materiału należy wykonać , jaki wymiar obrzeży , ewentualnie kolor?

Wyjaśnienie:

Obrzeża szare betonowe. Zamawiający dopuszcza także obrzeża gumowe, zgodnie z systemem danego producenta.

Pytanie 4:

Ławy pod obrzeża o wielkości 0,1x0,1 z poz. 16 , poz. 30, poz. 36, poz. 40, poz. 49 są zaniżone i niezgodne z projektem. Proszę o korektę ilości ław dla wymienionych pozycji.

Wyjaśnienie:

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Podstawą wyceny jest projekt.

Pytanie 5:

Poz. 4 d.1.1 Roboty ZIEMNE – wyliczenie dotyczy wykopu na 10 cm gdy konstrukcja ma 25 cm. Czy Zamawiający potwierdza że należy podnieść teren o 15 cm na całej powierzchni 36,20x60,30 ? Jeśli nie to proszę o korektę ilości Robót ziemnych.

Wyjaśnienie:

W pozycjach nr 2, 3 i 4 przedmiaru występuje prawidłowa ilość usunięcia wszystkich warstw, dzięki którym nie ma potrzeby podnoszenia terenu. Grubość 15 cm z pozycji 2 i 3 plus 10 cm z pozycji 4 jest wystarczająca, dodatkowo z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

Pytanie 6:

Poz.5 d.1.1 Wywiezienie gruzu dotyczy tylko rozbiórki powierzchni 20x40. Brak pozostałych ilości wywozów materiału z wykopu pod konstrukcje 2182,86 m² . Proszę o korektę ilości w poz. 5.

Wyjaśnienie:

Pozycja 4 przedmiaru zawiera wywóz urobku z wykopu.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Sośniak