



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

ZP.271.28.2024.ZP3/14

Juszkowo, 22.07.2024 r.

dotyczy: postępowania pn. BUDOWA ULICY NEPTUNA W STRASZYNIE, nr postępowania
ZP.271.28.2024.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – NR 1

(pytania nr 1-17)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - dalej jako „ustawa PZP”, Zamawiający w odpowiedzi na złożone wnioski, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - dalej jako „SWZ”.

Pytanie nr 1: zgodnie z opisem PW : "warstwa mrozochronna z kruszywa stabilizowanego cementem w ilości 30 kg cementu na 1m2 na głębokość 30cm. Stabilizację wykonać za pomocą samojezdnej maszyny mieszającej rozkładającej spoiwo" Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykonane warstwy mrozochronnej na miejscu budowy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy mrozochronnej na miejscu budowy.

Pytanie nr 2: Zgodnie z opisem PW: "W miejscach skrzyżowania ulicy z istniejącymi sieciami energetycznymi, gazowymi i teletechnicznymi wykonać próbne przekopy w celu ustalenia rzeczywistej głębokości posadowienia sieci" Przedmiar robót nie obejmuje ww. zakresu prac do wykonania. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Przedmiary należy traktować pomocniczo. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w swojej wycenie wszystkich elementów, które są niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 3: Zgodnie z opisem PW "Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm powinno być wyłącznie kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Nie dopuszcza się domieszek piasku, żwiru i przekruszonych otoczków" Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na wbudowanie kruszywa tylko ze skały litej.

Odpowiedź: Podbudowę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 4: Zgodnie z opisem PW "Złącza podłużne i poprzeczne nawierzchni bitumicznej oraz styki z krawężnikami i innymi urządzeniami w drodze należy uszczelniać poprzez stosowanie samoprzylepnej asfaltowej taśmy uszczelniającej do zastosowań w budownictwie drogowym, której podstawowym składnikiem jest asfalt modyfikowany polimerami o minimalnych wymiarach 40x10mm" Proszę o potwierdzenie konieczności wykonania ww. zakresu prac. Czy taśmę należy zastosować po całej długości nowobudowanych krawężników ? Brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź: Taśmę uszczelniającą należy zastosować na połączeniach podłużnych i poprzecznych nawierzchni bitumicznej.



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Pytanie nr 5: Zgodnie z opisem PW "Nawierzchnię wysepki rozdzielającej ruch na dojeździe do ronda wykonać z kostki granitowej 10x10x10cm", zgodnie z PZT - legenda - kostka kamienna 16 cm, zgodnie z przedmiarem kostkę brukową. Proszę o informację jaką nawierzchnię należy zastosować na nawierzchni wysepki.

Odpowiedź: Nawierzchnię wysepki należy wykonać z kostki granitowej 10x10x10 cm.

Pytanie nr 6: Proszę o informację czy Zamawiający zapewnia obsługę / badania archeologiczne czy należy to do Wykonawcy.

Odpowiedź: Nadzór archeologiczny zostanie zapewniony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 7: Zgodnie z umową : "przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonać monitoring istniejącej kanalizacji sanitarnej i przedłożyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej inspekcję TV na płycie CD lub DVD w terminie 7 dni od dnia jego wykonania" Proszę o potwierdzenie że zakres obejmuje przedmiar zamówienia. Czy monitoring istniejącej kanalizacji sanitarnej należy wykonać także po zakończeniu prac ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie monitoringu istniejącej kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz po ich zakończeniu.

Pytanie nr 8: Proszę o potwierdzenie, że po zakończeniu prac należy wykonać także inspekcję istniejącej kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że po zakończeniu robót budowlanych należy wykonać monitoring nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 9: Proszę o potwierdzenie, że jako nawierzchnię chodnika należy zastosować płytki koloru żółtego o fakturze gładkiej.

Odpowiedź: Nawierzchnię chodnika należy wykonać z płytek betonowych koloru żółtego o fakturze z kamienia płukanego.

Pytanie nr 10: Czy do zasypania kanału kanalizacji deszczowej należy przyjąć całkowitą wymianę gruntu?

Odpowiedź: Tak, do zasypania kanału kanalizacji deszczowej należy przyjąć całkowitą wymianę gruntu.

Pytanie nr 11: Zgodnie z przekrojami - przekrój G-G i H-H jako ograniczenie przejść wyniesionych należy zastosować opornik granitowy. Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jako ograniczenie przejść wyniesionych należy zastosować opornik granitowy, zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 12: Proszę o informację, Zamawiający jest w posiadaniu projektów technicznych? Jeśli tak, to proszę o informację czy w przypadku konieczności zmian wynikających z błędów projektowych oraz przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający pokryje koszty wykonania dodatkowych projektów technicznych ?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektów technicznych.



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Pytanie nr 13: Biorąc pod uwagę znaczną ilość materiału do przeanalizowania oraz problemy z uzyskaniem ofert od firm podwykonawczych oraz dostawców materiałów ze względu na okres urlopowy zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 31.07.2024r.

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 31.07.2024 r.

Pytanie nr 14: Czy Zamawiający przewiduje pielęgnację zieleni? Jeżeli tak, to na jaki okres?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonywania pielęgnacji zieleni do czasu podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 15: Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje rozbiórek, budowy, przebudowy ogrodzeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia nie obejmuje rozbiórek, budowy, przebudowy ogrodzeń.

Pytanie nr 16: Prosimy o potwierdzenie, że regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej ogranicza się tylko i wyłącznie do regulacji wysokościowej, bez wymiany jakichkolwiek elementów na nowe.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z uzgodnieniem gminnej spółki wodno-kanalizacyjnej Eksploatator Sp. z o.o. nr 19a/01/2023 z dnia 26.01.2023 r. załączonym do projektu wykonawczego.

Pytanie nr 17: Proszę o potwierdzenie, że ewentualny nadzór archeologiczny oraz prowadzenie prac archeologicznych nie leżą po stronie wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nadzór archeologiczny oraz prowadzenie prac archeologicznych nie leżą po stronie Wykonawcy.

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

ZMIANA TREŚCI SWZ - NR 1

Na podstawie art. 286 ustawy PZP Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

W związku z przygotowaniem odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie treści SWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 31.07.2024 r. do godziny 09:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2024 r. o godzinie 10:00, w związku z czym zmianie ulegają nw. postanowienia:

- w Rozdziale XVII ust. 1 SWZ: datę 24.08.2024 r. zastępuje się datą „29.08.2024 r.”.
- w Rozdziale XVIII ust. 1 SWZ: datę 26.07.2024 r. zastępuje się datą „31.07.2024 r.”.
- w Rozdziale XIX ust. 1 SWZ: datę 26.07.2024 r. zastępuje się datą „31.07.2024 r.”.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Sporządziła – Daria Czyżewska

Zaakceptował – Leszek Filipiński