

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA GARAŻU I POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Szarotki 12, działki nr 5/3, 6/13, 6/29 i 6/32 z obrębu
3027 w Szczecinie
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin- Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : ul. Mariacka 25, 71-052 Szczecin
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Belcarski
DATA OPRACOWANIA : 10 luty 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10 luty 2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	analiza indywidualna	Wycięcie wrastających gałęzi i krzewów w niezbędnym zakresie	kpl.		
		1,00	kpl.	1	
				RAZEM	1
2	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
		45,00	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
4	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie deskowania dachów na styk	m ²		
		poz.2	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
5	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm ²	m		
		poz.2	m	45,000	
				RAZEM	45,000
6	KNR 4-01 0354-05 analogia	Demontaż drzwi i bram wraz z ościeżnicami.	m ²		
		8,00	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNR 4-04 0102-02 analogia	Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do poziomu 20cm poniżej terenu,	m ³		
		25,00	m ³	25,000	
				RAZEM	25,000
8	KNR 4-01 0212-01 analogia	Rozbiórka wszystkich warstw podłóg na gruncie gr, ok.15cm	m ³		
		0,22*poz.2	m ³	9,900	
				RAZEM	9,900
9	KNR-W 4-01 0109-05 0109-08 anal. analogia	Dostawa ziemi do wyrównania terenu po rozbiórce	m ³		
		poz.8	m ³	9,900	
				RAZEM	9,900
10	KNR 2-01 0415-01 analogia	Wyrównanie terenu	m ³		
		poz.9	m ³	9,900	
				RAZEM	9,900
11	analiza indywidualna	Wywóz wszystkich materiałów z rozbiórki, śmieci i pozostawionych sprzętów i mebli oraz opłata za wysypisko.	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01 0304-04 analogia	Naprawa ujawnionych podczas rozbiórki uszkodzeń budynku sąsiedniego.	m ³		
		0,15	m ³	0,150	
				RAZEM	0,150
13	KNR 4-01 0725-02 analogia	Uzupełnienie ujawnionych podczas rozbiórki ubytków tynków budynku sąsiedniego i muru granicznego.	m ²		
		25,00	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
14	KNR 4-01 1204-03 analogia	Pomalowanie ścian budynku sąsiedniego i muru granicznego w zakresie po rozebranym budynku.	m ²		
		45,00	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
15	analiza indywidualna	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, oraz zgłoszenie zmian w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie	kpl.		
		1,00	kpl.	1	
				RAZEM	1