

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja pomieszczeń Budynek nr 20 i 21 Mosty  
ADRES INWESTYCJI : Mosty Gmina Goleniów  
INWESTOR : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY  
ADRES INWESTORA : 70-231 SZCZECIN UL. NARUTOWICZA 10 A  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz FIC  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : -  
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Konserwacja pomieszczeń - Budynek nr 20 i 21 Mosty</b>					
<b>1</b>		<b>budynek nr 20</b>			
1	KNR-W 7-12	Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0302-01	25,5*9,5	m <sup>2</sup>	242,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>242,250</b>
2	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-01	0,25	m <sup>3</sup>	0,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,250</b>
3	KNR-W 4-01	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	msc		
d.1	0205-05	11,0	msc	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
4	KNR-W 4-01	Naprawa drzwi metalowych - analogia	m <sup>2</sup>		
d.1	1301-06 - analogia	2,6*2,4	m <sup>2</sup>	6,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,240</b>
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-08	2,6*2,4*4	m <sup>2</sup>	24,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,960</b>
6	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na posadzce betonowej - Beton B-20	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-08	25,5*9,5*0,08	m <sup>3</sup>	19,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,380</b>
<b>2</b>		<b>Budynek 21</b>			
7	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.2	0212-01	1,2	m <sup>3</sup>	1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
8	KNR-W 4-01	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	msc		
d.2	0205-05	15	msc	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
9	KNR-W 4-03	Wymiana styczników suchych w obudowie 3-biegunowych do 100 A na betonie	szt.		
d.2	0505-02 - analogia	- wyłącznik p.poż			
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>