

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budowa ciągu pieszo-jezdnego – łącznika ul. Czołgistów z ul. Saperów w Zabkach” gm. Zabki, pow. wołomiński						
1	45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu				
1.1		Roboty ziemne				
1 d.1. 1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	ha	0,044	0,00	0,00
2 d.1. 1	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 20 km	m ³	200,367	0,00	0,00
3 d.1. 1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 20 km (kat. gruntu III)	m ³	22,263	0,00	0,00
4 d.1. 1	kalk. własna	Roboty związane z połączeniem nowobudowanego odcinka z istniejącą nawierzchnią	kpl.	1,000	0,00	0,00
1.2		Podbudowy				
5 d.1. 2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	349,600	0,00	0,00
6 d.1. 2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	87,400	0,00	0,00
7 d.1. 2	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa Rm=2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	437,000	0,00	0,00
8 d.1. 2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	437,000	0,00	0,00
1.3		Nawierzchnie				
9 d.1. 3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia jezdni	m ²	327,000	0,00	0,00
10 d.1. 3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia zjazdów	m ²	12,000	0,00	0,00
11 d.1. 3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - utwardzenie terenu kostką betonową	m ²	86,000	0,00	0,00
12 d.1. 3	KNR AT-03 0402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m	60,000	0,00	0,00
13 d.1. 3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	85,800	0,00	0,00
14 d.1. 3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	12,000	0,00	0,00
15 d.1. 3	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem	m ³	3,791	0,00	0,00
16 d.1. 3	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²	2,880	0,00	0,00
17 d.1. 3	KNR 2-21 0202-04	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zagruzowanym	m ²	60,000	0,00	0,00
18 d.1. 3	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	6,000	0,00	0,00
19 d.1. 3	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	60,000	0,00	0,00
20 d.1. 3	KNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych	m ³	2,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł